

1 PRIEDAS. Grafinė medžiaga

1 PRIEDĒLIS. Oro tarša

OBJEKTAS:

UAB „Zujų paukštynas“, Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r.

KOMENTARAI:

CO 8 val. su fonu

SALTINIAI:

175

RECEPTORIAI:

336

REZULTATAS:

Concentration

MAKS. VERTĖ:

198,16 ug/m³

ĮMONĖ:

INFRAPLANAS, UAB

ATLIKO:

DATA:

2018-02-14

SCALE:

1:10.000

0

0,3 km

PROJECT NO.:



ug/m³

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 8-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: CO

Max: 198,16 [ug/m³] at (566803,11, 6179038,34)

OBJEKTAS:

UAB „Zujų paukštynas“, Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r.

KOMENTARAI:

KD2,5 1 m. su fonu

SALTINIAI:

175

RECEPTORIAI:

336

REZULTATAS:

Concentration

MAKS. VERTĖ:

6,252 ug/m^3

ĮMONĖ:

INFRAPLANAS, UAB

ATLIKO:

DATA:

2018-02-14

SCALE:

1:10.000

0

0,3 km

PROJECT NO.:



ug/m^3

6,250

6,200

6,150

6,100

6,050

6,000

OBJEKTAS:

UAB „Zujų paukštynas“, Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r.

KOMENTARAI:

KD10 1 m. su fonu

SALTINIAI:

175

RECEPTORIAI:

336

REZULTATAS:

Concentration

MAKS. VERTĖ:

14,49 ug/m³

ĮMONĖ:

INFRAPLANAS, UAB

ATLIKO:

DATA:

2018-02-14

SCALE:

1:10.000

0

0,3 km

PROJECT NO.:



PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: KD10

Max: 14,49 [ug/m³] at (566803,11, 6179238,34)

ug/m³

14,00

13,40

12,80

12,20

11,60

11,00

OBJEKTAS:

UAB „Zujų paukštynas“, Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r.

KOMENTARAI:

KD10 24 val. su fonu

SALTINIAI:

175

RECEPTORIAI:

336

REZULTATAS:

Concentration

MAKS. VERTĖ:

12,99 ug/m^3

ĮMONĖ:

INFRAPLANAS, UAB

ATLIKO:

DATA:

2018-02-14

SCALE:

1:10.000

0

0,3 km

PROJECT NO.:



OBJEKTAS:

UAB „Zujų paukštynas“, Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r.

KOMENTARAI:

LOJ 0,5 val.

SALTINIAI:

175

RECEPTORIAI:

336

REZULTATAS:

Concentration

MAKS. VERTĖ:

32,1 ug/m³

ĮMONĖ:

INFRAPLANAS, UAB

ATLIKO:

DATA:

2018-02-14

SCALE:

1:10.000

0 0,3 km

PROJECT NO.:



PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: LOJ

Max: 32,1 [ug/m³] at (566703,11, 6179338,34)

OBJEKTAS:

UAB „Zujų paukštynas“, Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r.

KOMENTARAI:

NH3 0,5 val.

SALTINIAI:

175

RECEPTORIAI:

336

REZULTATAS:

Concentration

MAKS. VERTĖ:

11,01 ug/m³

ĮMONĖ:

INFRAPLANAS, UAB

ATLIKO:

DATA:

2018-02-14

SCALE:

1:10.000

0

0,3 km

PROJECT NO.:



PLOT FILE OF 98 50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: NH3

OBJEKTAS:

UAB „Zujų paukštynas“, Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r.

KOMENTARAI:

NO2 1,0 m. su fonu

ŠALTINIAI:

175

RECEPTORIAI:

336

REZULTATAS:

Concentration

MAKS. VERTĖ:

4,130 ug/m³

ĮMONĖ:

INFRAPLANAS, UAB

ATLIKO:

DATA:

2018-02-14

SCALE:

1:10.000

0

0,3 km

PROJECT NO.:



PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 5 YEARS FOR SOURCE GROUP: NO2

Max: 4,130 [ug/m³] at (566903,11, 6179238,34)

ug/m³

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120

4,110

4,100

4,130

4,120</

OBJEKTAS:

UAB „Zujų paukštynas“, Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r.

KOMENTARAI:

NO2 1,0 val. su fonu

SALTINIAI:

175

RECEPTORIAI:

336

REZULTATAS:

Concentration

MAKS. VERTĖ:

5,29 ug/m³

ĮMONĖ:

INFRAPLANAS, UAB

ATLIKO:

DATA:

2018-02-14

SCALE:

1:10.000

0 0,3 km

PROJECT NO.:



ug/m³

PLOT FILE OF 99.80TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: NO2

Max: 5,29 [ug/m³] at (566803,11, 6179038,34)

OBJEKTAS:

UAB „Zujų paukštynas“, Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r.

KOMENTARAI:

SO2 1,0 val. su fonu

SALTINIAI:

175

RECEPTORIAI:

336

REZULTATAS:

Concentration

MAKS. VERTĖ:

0,366 ug/m^3

ĮMONĖ:

INFRAPLANAS, UAB

ATLIKO:

DATA:

2018-02-14

SCALE:

1:10.000

0 0,3 km


PROJECT NO.:



PLOT FILE OF 99.70TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: SO2

Max: 0,366 [ug/m^3] at (567003,11, 6179238,34)

ug/m^3



OBJEKTAS:

UAB „Zujų paukštynas“, Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r.

KOMENTARAI:

SO2 24 val. su fonu

SALTINIAI:

175

RECEPTORIAI:

336

REZULTATAS:

Concentration

MAKS. VERTĖ:

0,328 ug/m^3

ĮMONĖ:

INFRAPLANAS, UAB

ATLIKO:

DATA:

2018-02-14

SCALE:

1:10.000

0

0,3 km

PROJECT NO.:



PLOT FILE OF 99.20TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: SO2

Max: 0.328 [ug/m^3] at (567103,11, 6179238,34)

ug/m^3

0.327

0.322

0.317

0.312

0.307

0.302



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DEPARTAMENTAS**

Budžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Infraplanas“
El.p. info@infraplanas.lt
El.p. lanisimovaite@infraplanas.lt

2017-12- ~~12~~ Nr. (28.5)-A4- ~~12869~~
Į 2017-11-28 Nr. S-2017-176

DĖL FONINIŲ KONCENTRACIJŲ

Vadovaudamiesi Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, informuojame, kad nuo planuojamo statyti ir eksploatuoti dedeklių vištų paukštyno Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. (X 566916; Y 6179136 LKS) 2 km atstumu nėra kitų ūkinės veiklos objektų, kuriems nustatyta tvarka būtų parengtos aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos ar teisės aktų nustatyta tvarka būtų priimti teigiami sprendimai dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

Atliekant teršalų sklaidos skaičiavimus siūlome naudoti santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertes, pateiktas interneto svetainėje <http://gamta.lt>, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“.

Poveikio aplinkai vertinimo departamento
direktorė

Justina Černienė

Zita Vaitiekūnienė, tel. 8 45 514481, el.p. zita.vaitiekuniene@aaa.am.lt



**LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLIMATOLOGIJOS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el.p. lhmt@meteo.lt, www.meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240

UAB „Infraplanas“
Vykančiajai direktorei Aušrai Švarplienei

I 2015-03-30 sutartį Nr. P6-32 (2015)
ir 2015-03-20 prašymą Nr. S-2015-36

K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas
El. p. info@infraplanas.lt

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2015 m. gegužės 12 d. Nr. (5.58.-9)-B8- 831

Elektroniniu paštu pateikiame Biržų, Dotnuvos, Šiaulių, Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Lazdijų, Raseinių meteorologijos stočių (toliau – MS) ir Panevėžio hidrometeorologijos stoties (toliau – HMS) 2010–2014 m. vėjo greičio (m/s), vėjo krypties (laipsniai), oro temperatūros (°C), bendrojo debesuotumo (balai ir oktantai), santykinės oro drėgmės (%), atmosferos slėgio stoties lygyje (hPa) ir kritulių kiekio (mm) matavimų duomenis.

Biržų MS koordinatės: 56,193191 ir 24,774184, aukštis virš jūros lygio – 60,2 m, barometro aukštis – 61,5 m.

Dotnuvos MS koordinatės: 55,395993 ir 23,866224, aukštis virš jūros lygio – 69,1 m, barometro aukštis – 77,1 m;

Šiaulių MS koordinatės: 55,942222 ir 23,331111, aukštis virš jūros lygio – 105,9 m, barometro aukštis – 107,4 m;

Vilniaus MS koordinatės: 54,625992 ir 25,107064; aukštis virš jūros lygio 162,0 m, barometro aukštis – 155,9 m;

Klaipėdos MS koordinatės: 55,731350 ir 21,091570, aukštis virš jūros lygio – 6,2 m, barometro aukštis – 7,3 m;

Kauno MS koordinatės: 54,883960 ir 23,835880; stoties aukštis virš jūros lygio 76,1 m, barometro aukštis – 77 m;

Lazdijų MS koordinatės: 54,232210 ir 23,510680, aukštis virš jūros lygio – 133 m, barometro aukštis – 133,6 m;

Raseinių MS koordinatės: 55,394569 ir 23,133073, aukštis virš jūros lygio – 110,7 m, barometro aukštis – 110,5 m;

Panevėžio HMS koordinatės: 55,735154 ir 24,417184, aukštis virš jūros lygio – 57,1 m, barometro aukštis – 58,3 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse iki 2011 m. birželio 30 d. visi stebėjimai buvo atliekami kas 3 val. (debesuotumo – ir dabar); kritulių kiekio iki 2012 m. gruodžio 31 d. – kas 6 val. GMT laiku. Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje.





Vyriausioji specialistė
mob. 8 648 06 311, el. paštas zina.kitriene@meteo.lt

Zina Kitrienė


Originalas nebus siunčiamas.


2 PRIEDĒLIS. Triukšmas















**Triukšmo lygis dB(A).
Projektinė situacija be fono
ir be priemonių, Ldvn**


	< 35
	35 - 40
	40 - 45
	45 - 50
	50 - 55
	55 - 60
	60 - 65
	65 - 70
	70 - 75
	75 - 80
	80 - 85


Sutartiniai ženklai


-  Sklypo ribos
-  Planuojami pastatai
-  Ventiliatoriai
-  Transporto judėjimo trajektorija
-  Lengvųjų automobilių stovėjimo vietos
-  Gyvenamosios aplinkos
-  Negyvenamas pastatas
-  Gyvenamas pastatas
-  Gatvė

















Triukšmo lygis dB(A).
Projektinė situacija be fono
su triukšmo slopinimo
priemonėmis, LDiena



Sutartiniai ženklai


- Sklypo ribos
- Planuojami pastatai
- Ventiliatoriai
- Transporto judėjimo trajektorija
- Lengvųjų automobilių stovėjimo vietos
- Gyvenamosios aplinkos
- Negyvenamas pastatas
- Gyvenamas pastatas
- Gatvė
- Triukšmo slopinimo priemonės

Ilgės g.

0 40 80 m



Triukšmo lygis dB(A).
Projektinė situacija be fono
su triukšmo slopinimo
priemonėmis, Ldvn



Sutartiniai ženklai


- Sklypo ribos
- Planuojami pastatai
- Ventiliatoriai
- Transporto judėjimo trajektorija
- Lengvųjų automobilių stovėjimo vietos
- Gyvenamosios aplinkos
- Negyvenamas pastatas
- Gyvenamas pastatas
- Gatvė
- Triukšmo slopinimo priemonės

Ilgės g.

0 40 80 m



Triukšmo lygis dB(A).
Projektinė situacija be fono
su triukšmo slopinimo
priemonėmis, Lnaktis



Sutartiniai ženklai


- Sklypo ribos
- Planuojami pastatai
- Ventiliatoriai
- Transporto judėjimo trajektorija
- Lengvųjų automobilių stovėjimo vietos
- Gyvenamosios aplinkos
- Negyvenamas pastatas
- Gyvenamas pastatas
- Gatvė
- Triukšmo slopinimo priemonės

Ilgės g.

0 40 80 m



**Triukšmo lygis dB(A).
Projektinė situacija be fono
su triukšmo slopinimo
priemonėmis, Lvakaras**



Sutartiniai ženklai


- Sklypo ribos
- Planuojami pastatai
- Ventiliatoriai
- Transporto judėjimo trajektorija
- Lengvųjų automobilių stovėjimo vietos
- Gyvenamosios aplinkos
- Negyvenamas pastatas
- Gyvenamas pastatas
- Gatvė
- Triukšmo slopinimo priemonės

Ilgės g.

0 40 80 m



Triukšmo lygis dB(A).
Projektinė situacija su fonu
ir su triukšmo slopinimo
priemonėmis, Ldiena




Sutartiniai ženklai


- Sklypo ribos
- Planuojami pastatai
- Ventiliatoriai
- Transporto judėjimo trajektorija
- Lengvųjų automobilių stovėjimo vietos
- Gyvenamosios aplinkos
- Negyvenamas pastatas
- Gyvenamas pastatas
- Gatvė
- Triukšmo slopinimo priemonės


0 40 80 m

Ilgės g.

1







3 PRIEDELIS. Kvapai

OBJEKTAS:

UAB „Zujų paukštynas“, Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r.

KOMENTARAI:

Kvapo koncentracija aplinkos ore (1 val.)

SALTINIAI:

40

RECEPTORIAI:

336

REZULTATAS:

Concentration

MAKS. VERTĖ:

1,99 OU/M**3

ĮMONĖ:

INFRAPLANAS, UAB

ATLIKO:

DATA:

2018-02-14

SCALE:

1:10.000

0

0,3 km

PROJECT NO.:



OU/M**3

PLOT FILE OF 98.00TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 1,99 [OU/M**3] at (567103,11, 6179238,34)

2 PRIEDAS. Derinimo išvados

1 PRIEDĖLIS. PAV programos derinimas



**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
PANEVĖŽIO SKYRIUS**

UAB "Infraplanas"

2017-12-18 Nr. (9.38.P)2P-572
Į 2017-12-15 Nr. S-2017-187

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS DERINIMO

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyrius išnagrinėjo UAB "Infraplanas" parengtą Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą su priedais.

Pateiktą poveikio aplinkai vertinimo programą deriname be pastabų. Teritorija, kurioje planuojama ūkinė veikla, nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir apsaugos zonas.

Nagrinėti Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą nepageidaujame.

Vyriausioji specialistė

Birutė Beresnevičienė

100 Atkurtai
Lietuvai

Originalas nebus siunčiamas



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
PANEVĖŽIO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, faks. (8 45) 59 64 45,
el. p. panevezys@nvsc.lt

UAB „Infraplanas“
K. Donelaičio g. 55-2
44245 Kaunas
El. p. info@infraplanas.lt

2017-12-21 Nr. 2.5-~~217~~(16.8.3. 5.11)
Į 2017-12-15 Nr. S-2017-188

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (PAV) PROGRAMOS

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programai pastabų ir pasiūlymų neturi.

Panevėžio departamento direktoriaus pavaduotoja

Violeta Juozapavičienė

Originalas nebus siunčiamas

P. Bružas, tel. (8 45) 46 79 63, faks. (8 45) 59 65 45, el. p. povilas.bruzas@nvsc.lt

100 Atkurtai
Lietuvai





PANEVĖŽIO APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA

Biudžetinė įstaiga, Ramygalos g. 14, LT-36231 Panevėžys, tel. (8 45) 50 33 22, faks. (8 45) 50 33 23, el. p. panevezys.pgv@vpgt.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191012127

Uždarajai akcinei bendrovei „Infraplanas“

2018-01-03 Nr. *V4-15*
Į 2017-12-15 Nr. S-2017-189

DĖL IŠVADOS TEIKIMO

Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, išnagrinėjusi pateiktą informaciją dėl planuojamos ūkinės veiklos UAB „Infraplanas“ dedeklių vištų paukštyno Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., Panevėžio r., teikia išvadą, kad neprieštarauja minėtai ūkinei veiklai.

Viršininkas

Algirdas Rudys



KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35 500, faks. (8 459) 35 510, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975

Linai Anisimovaitei
UAB „Infraplanas“
K. Donelaičio g. 55-2
44245 Kaunas

2018-01-10 Nr. S1-143(4.10)
Į 2017-12-15 prašymą Nr. S-2017-190

DĖL IŠVADŲ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (PAV) PROGRAMAI PATEIKIMO

Kupiškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) išnagrinėjo 2017 m. gruodžio 15 d. pateiktą Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą (toliau – Programa). Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Zujų paukštynas“, įm. k. 183131338, Jonušų g. 14, Leonpolio k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. Programa nagrinėjama remiantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 4 punkto ir Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“, 7 punkto nuostatomis.

Programoje pateikiama:

1. Pagrindinių poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo svarstytų alternatyvų aprašymas. Numatoma nagrinėti 2 pagrindines veiklos alternatyvas. Alternatyva 0 – nevykdoma planuojama ūkinė veikla, alternatyvos A ir B – vykdoma ūkinė veikla taikant poveikį aplinkai mažinančias priemones.

2. Techninių charakteristikų, technologinio proceso ir numatomų naudoti medžiagų, gamtinių išteklių reikmių ir žemės naudojimo (statybos ir eksploatavimo etapais) aprašymas. Planuojama statyti keturias dedeklių vištų paukštides (kiekvienos paukštidės galima talpa po 151 200 vietų), kiaušinių surinkimo ir saugojimo sandėlį su kiaušinių transporteriu bei buitinėmis patalpomis, pašarų bokštus (8 vnt.), gamybinių nuotekų talpas (4 vnt.), artezinį požeminio vandens gręžinį, buitinių nuotekų valymui skirtus biologinių nuotekų valymo įrenginius, mobilių šaldytuvų-konteinerių kritusiems paukščiams laikyti, du dezobarjerus, gaisro gesinimo rezervuarą, lengvųjų

automobilių parkavimo vietas, sklandžiai paukštyno veiklai reikalingą inžinerinę infrastruktūrą (elektros, vandens ir nuotekų tinklus, privažiavimo kelius, kietomis dangomis ir žvyru dengtos transporto judėjimo trajektorijos).

3. Teritorijų, kurios gali būti reikšmingai paveiktos, aprašymas. Įvertinta teritorijos administracinė priklausomybė, gyvenamoji, visuomeninė-komercinė aplinka, aplinkos kokybė, informacija apie teritorijos taršą praeityje, dirvožemis, žemės gelmės, gruntinis vanduo, gamtinė aplinka, saugomos teritorijos, biologinė įvairovė, paviršinis vanduo, kraštovaizdis, kultūros paveldas.

4. Informacija apie tai, kokie aplinkos komponentai ir koks poveikis bus nagrinėjami atliekant vertinimą. Planuojama nagrinėti triukšmą, oro taršą, poveikį klimato kaitai, dirvožemiui ir žemės gelmėms, saugomoms teritorijoms, miškams, biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui, materialinėms vertybėms, visuomenės sveikatai, susidarančius kvapus, atliekas.

5. Informacija apie tai, kokiais aspektais bus vertinamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai. Numatoma atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą dėl planuojamos ūkinės veiklos sukeltų biologinių, cheminių, kvapų ir fizikinių veiksnių poveikio. Taip pat numatoma įvertinti poveikį dėl planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių ir (ar) galimų ekstremaliųjų situacijų.

6. Informacija apie poveikio aplinkai prognozavimo ir vertinimo metodus, kuriuos numatoma naudoti atliekant vertinimą, bei priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti ar kompensuoti. Vertinant poveikį aplinkai numatoma naudoti kompiuterines modeliavimo programas.

7. Informacija apie tai, ar planuojama ūkinė veikla gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį kitos valstybės aplinkai. Planuojama veikla negali daryti neigiamo tarpvalstybinio poveikio.

8. Kita poveikio aplinkai vertinimo požiūriu svarbi informacija. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje planuojama nustatyti ir tikslinti dedeklių vištų paukštyno sanitarinę apsaugos zoną, vertinant planuojamos veiklos poveikį visuomenės sveikatai pagal teršiančiųjų medžiagų, kvapų, triukšmo sklaidos skaičiavimus ir kitus veiksnius.

Kadangi Programoje numatomo poveikio aplinkai vertinimo apimtis yra pakankama, Administracija jai pritaria.

Administracijos direktorius



Marius Mališauskas

Originalas nebus siunčiamas

Tomas Furmonavičius, tel. (8 459) 35 661, el. p. tomas.furmonavičius@kupiskis.lt



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie
Aplinkos ministerijos
vstt@vstt.lt

2018-01-26

Nr. (28.1)-A4-196

Gavėjams pagal sąrašą

DĖL KVIETIMO DALYVAUTI POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCESĖ

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo UAB „Infraplanas“ parengtą UAB „Zujų paukštynas“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą (toliau – PAV programa).

Agentūra, kaip atsakinga institucija poveikio aplinkai vertinimo procese, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) (įstatymo redakcija nuo 2017 m. spalio 31 d.) 5 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumus (numatomos PŪV teritorija yra 400 m atstumu nuo Šimonių girios, kuri priklauso „Natura 2000“ paukščių apsaugai ir buveinių apsaugai svarbioms teritorijoms), kviečia Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos dalyvauti UAB „Zujų paukštynas“ planuojamos ūkinės veiklos – Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statyba ir eksploatacija, poveikio aplinkai vertinimo procese kaip poveikio aplinkai vertinimo subjektą (toliau – PAV subjektas).

Prašome, kad Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, išnagrinėjusi PAV programą, išvadas/pastabas pateiktų dokumentų rengėjui, t. y. UAB „Infraplanas“, ir kopiją Agentūrai.

Pažymime, kad Agentūra, vadovaudamasi PAV įstatymo 8 straipsnio 8 dalimi, nagrinės parengtą PAV programą, gavusi visų PAV subjektų išvadas.

Taip pat šiuo raštu informuojame kitus poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyvius apie Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos dalyvavimą UAB „Zujų paukštynas“ planuojamos ūkinės veiklos – Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statyba ir eksploatacija, poveikio aplinkai vertinimo procese.

PRIDEDAMA. Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programa, 1 bylos elektroninė versija (tik I-am adresatui, pateikta el. paštu vstt@vstt.lt).

Departamento direktorė

Justina Černienė

Vilius Sidaravičius, tel. 8 706 68040, el. p. vilius.sidaravicius@aaa.am.lt

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2018-01-
ADRESATŲ SĄRAŠAS**

RAŠTO NR. (28.1)-A4-

UAB „Infraplanas“

El. p. info@infraplanas.lt

UAB „Zujų paukštynas“

El. p. info@zujupaukstynas.lt

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

El. p. savivaldybe@kupiskis.lt

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas

El. p. panevezys@nvsc.lt

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyrius

El. p. panevezys@kpd.lt

Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

El. p. panevezys.pgv@vpgt.lt



Originalas paštu
siunčiamas nebus

VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Valstybės biudžetinė įstaiga, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius,
tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. p. vstt@vstt.lt, <http://www.vstt.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188724381

UAB „Infraplanas“

2018-02-02 Nr. (4)-V3-156 (7.21)

Kopija

Aplinkos apsaugos agentūrai

I 2017-01-26 Nr. (28.1)-A4-796

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros pakviesta kaip poveikio aplinkai vertinimo subjektas dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją „Natura 2000“ ir nacionalinių saugomų teritorijų ir jose saugomų gamtinių vertybių aspektu išnagrinėjo UAB „Infraplanas“ parengtą Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą ir jai pritaria.

Direktorius

Albertas Stanislavaitis

J. Pašukonis, 8 659 63299, el. p. jonas.pasukonis@vstt.lt



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Infraplanas“
El. p. info@infraplanas.lt

2018-02-19

Nr. (28.1)-A4-1595

Į 2018-02-14

Nr. S-2018-12

DĖL UAB „ZUJŲ PAUKŠTYNAS“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – DEDEKLIŲ VIŠTŲ PAUKŠTYNO (NOCIŪNŲ K., ŠIMONIŲ SEN., KUPIŠKIO R. SAV.) STATYBA IR EKSPLOATACIJA - POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS TVIRTINIMO

Išnagrinėję Jūsų parengtą planuojamos ūkinės veiklos – UAB „Zujų paukštynas“ planuojamos ūkinės veiklos – Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybą ir eksploataciją – poveikio aplinkai vertinimo programą (toliau – PAV programa), įvertinę poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadą, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (redakcija galiojusi iki 2017-10-31) 8 straipsnio 11 dalimi, šią PAV programą tvirtiname.

Rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą būtina vadovautis Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“.

Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo Jums dienos.

Direktorė

Aldona Margerienė

Vilius Sidaravičius, tel. 8 706 68040, el. p. vilius.sidaravicius@aaa.am.lt



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Infraplanas“
El. p. info@infraplanas.lt

2018-02-13

Nr. (28.1)-A4-1394

**DĖL UAB „ZUJŲ PAUKŠTYNAS“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - DEDEKLIŲ
VIŠTŲ PAUKŠTYNO (NOCIŪNŲ K., ŠIMONIŲ SEN., KUPIŠKIO R. SAV.) STATYBA IR
EKSPLOATACIJA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS**

Aplinkos apsaugos agentūra, išnagrinėjusi Jūsų parengtą UAB „Zujų paukštynas“ planuojamos ūkinės veiklos – Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statyba ir eksploatacija – poveikio aplinkai vertinimo programą (toliau – PAV programa), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (įstatymo redakcija nuo 2017 m. lapkričio 1 d.) (toliau – PAV įstatymas) 8 straipsnio 9 dalimi teikia šias pastabas:

1. PAV programoje pateikiama prieštaringa informacija – PAV programos 24 psl. nurodyta, jog nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos Europinės svarbos saugomos teritorijos yra nutolę didesniu kaip 400 m atstumu pietų kryptimi, tačiau toliau tame pačiame PAV programos puslapyje nurodoma, jog 40 m atstumu. Prašome patikslinti informaciją.

2. PAV programoje 15 psl. pateikiama informacija, jog gali būti numatoma paukštyno teritorijoje pakuoti ir laikyti sausą vištų mėšlą iki pardavimo, prašome patikslinti kur, kaip ir koks mėšlo kiekis gali būti laikomas, kur bus vykdomas jo pakavimas.

3. PAV programoje 17 psl. nurodoma, jog artimiausias gyvenamasis pastatas nuo planuojamos ūkinės teritorijos yra nutolęs vos 65 m, prašome programoje numatyti, jog ataskaitoje bus įvertintas poveikis šios sodybos gyventojams ir jų aplinkai.

4. PAV programoje 28 psl. pateiktoje informacijoje matoma techninė klaida, trūksta nuorodos šaltinio. Prašome patikslinti informaciją.

Pagal pateiktas pastabas pataisytą ir papildytą PAV programą prašome pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui.

Departamento direktorė

Justina Černienė

Vilius Sidaravičius, tel. 8 706 68040, el. p. vilius.sidaravicius@aaa.am.lt.

Aplinkos apsaugos agentūrai
A.Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius

2018-02-14 Nr. S-2018-12
į 2018-02-13 Nr. (28.1)-A4-1394

ATSAKYMAI Į PASTABAS DĖL PAV PROGRAMOS

Pateikiame atsakymus į 2018-02-13 raštą Nr. 2018-02-13 Nr. (28.1)-A4-1394 gautas pastabas. Prašome pakartotinai išnagrinėti Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų km., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą ir pateikti motyvuotas išvadas poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui.

Atsakymai į pastabas:

1. *PAV programoje pateikiama prieštaringa informacija – PAV programos 24 psl. nurodyta, jog nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos Europinės svarbos saugomos teritorijos yra nutolę didesniu kaip 400 m atstumu pietų kryptimi, tačiau toliau tame pačiame PAV programos puslapyje nurodoma, jog 40 m atstumu. Prašome patikslinti informaciją.*

Pateikiama informacija patikslinama, pataisoma įsivėlusį korektūros klaidą – Europinės svarbos saugomos teritorijos yra nutolusios didesniu kaip 400 m atstumu pietų kryptimi. Žiūrėti Ataskaitos 25 psl.

2. *PAV programoje 15 psl. pateikiama informacija, jog gali būti numatoma paukštyno teritorijoje pakuoti ir laikyti sausą vištų mėšlą iki pardavimo, prašome patikslinti kur, kaip ir koks mėšlo kiekis gali būti laikomas, kur bus vykdomas jo pakavimas.*

PAV ataskaitoje ši technologinė alternatyva bus atmetama arba vertinama detaliau, atsakant į visus klausimus. Žiūrėti Ataskaitos 15 psl.

3. *PAV programoje 17 psl. nurodoma, jog artimiausias gyvenamasis pastatas nuo planuojamos ūkinės teritorijos yra nutolęs vos 65 m, prašome programoje numatyti, jog ataskaitoje bus įvertintas poveikis šios sodybos gyventojams ir jų aplinkai.*

Šio objekto artimiausioje gretimybėje yra vienas pastatas, kuris nuo analizuojamos teritorijos ribos nutolęs apie 65 metrus. Šis pastatas yra gyvenamas, tačiau jis nėra įtrauktas į registrų centro duomenų bazę, t.y. teisiškai šis pastatas yra neegzistuojantis. Taip pat sklypui, kuriame stovi šis pastatas nėra suteiktas kadastrinis numeris, o tai

parodo, kad tai yra neregistruota valstybinė žemė. Remiantis visa pateikta informacija traktuojama, kad šis pastatas yra negyvenamas. Žiūrėti Ataskaitos 17, 18 psl.

4. PAV programoje 28 psl. pateiktoje informacijoje matoma techninė klaida, trūksta nuorodos šaltinio. Prašome patikslinti informaciją.

Techninė klaida ištaisyta. Žiūrėti Ataskaitos 29 psl.

Pridedama:

- Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos PAV programos ataskaita su priedais – 1 vnt. skaitmeniniame formate.

Vyriausioji aplinkosaugos specialistė



Lina Anisimovaitė

2 PRIEDĖLIS. PAV ataskaitos derinimas



KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35 500, faks. (8 459) 35 510, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975

Linai Anisimovaitei
UAB „Infraplanas“
K. Donelaičio g. 55-2
44245 Kaunas

2018-04-11 Nr. S1-955(4.13)
Į 2018-04-05 Nr. S-2018-33

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) išnagrinėjo 2018 m. balandžio 9 d. gautą Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita). Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Zujų paukštynas“, įm. k. 183131338, Jonušų g. 14, Leonpolio k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. Ataskaita nagrinėjama remiantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10 straipsnio 5 punkto ir Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“, 10 punkto nuostatomis.

1. Ataskaitoje pateikiama:
2. Poveikio aplinkai vertinimo santrauka.
3. Informacija apie planuojamos veiklos vietą.
4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės ir techninės charakteristikos.
5. Galimo poveikio aplinkos komponentams (vandeniui, nuotekoms, aplinkos orui, klimatui, dirvožemiui ir žemės gelmėms, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, nekilnojamosioms kultūros vertybėms, materialinėms vertybėms) vertinimas, poveikį aplinkai mažinančios priemonės.
6. Galimo poveikio visuomenės sveikatai (cheminiai atmosferos oro teršalų, kvapų, triukšmo, vandens, dirvožemio taršos, biologinės taršos, psichologinių veiksnių) vertinimas, poveikį visuomenės sveikatai mažinančios priemonės.
7. Sanitarinės apsaugos zonos nustatymo pagrindimas.

8. Ekstremaliųjų situacijų įvertinimas.
 9. Alternatyvų analizė ir vertinimas.
 10. Reikalavimai poveikio aplinkai monitoringui (stebėsenai).
 11. Tarpvalstybinio poveikio vertinimas.
 12. Darbo grupės išvados.
 13. Naudotos literatūros sąrašas.
 14. Priedai pagrindžiantys Ataskaitos rengėjų kvalifikaciją, sklypo nuosavybės dokumentai, teritorijos schema, poveikio aplinkai modeliavimo duomenys.
 15. Duomenys apie visuomenės informavimą.
- Ataskaita atitinka įstatymų reikalavimus, yra išsami, parengta kvalifikuotų specialistų, naudojančių šiuolaikinius modeliavimo metodus. Pasiūlymų ir pastabų iš suinteresuotų visuomenės atstovų nebuvo gauta. Administracija pritaria Ataskaitai ir pasirinktai veiklos vykdymo alternatyvai su visomis poveikį mažinančiomis priemonėmis.

Administracijos direktorius

Marius Mališauskas

Originalas nebus siunčiamas

Tomas Furmonavičius, tel. (8 459) 35 661, el. p. tomas.furmonavičius@kupiskis.lt



VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Valstybės biudžetinė įstaiga, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius,
tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. p. vstt@vstt.lt, <http://www.vstt.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188724381

UAB „Infraplanas“

2018-04-30

Nr. (4)-V3- 622(7.21)

Kopija

Aplinkos apsaugos agentūrai

Į 2017-04-05

Nr. S-2018-36

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba), Aplinkos apsaugos agentūros 2018-01-26 raštu Nr. (28.1)-A4-796 pakviesta kaip poveikio aplinkai vertinimo subjektas dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją „Natura 2000“ ir nacionalinių saugomų teritorijų bei jose saugomų gamtinių vertybių aspektu išnagrinėjo UAB „Infraplanas“ parengtą Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau – PAV ataskaita). Tarnyba neprieštarauja, kad planuojama ūkinė veikla būtų vykdoma įgyvendinant PAV ataskaitoje numatytas poveikio biologinei įvairovei sumažinimo ir kompensavimo priemonės.

Direktoriaus pavaduotoja

Rūta Baškytė



PANEVĖŽIO APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA

Biudžetinė įstaiga, Ramygalos g. 14, LT-36231 Panevėžys, tel. (8 45) 50 33 22, faks. (8 45) 50 33 23, el. p. panevezys.pgv@vpgt.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191012127

Uždarajai akcinei bendrovei „Infraplanas“

2018-04-17 Nr. *V4-322*
Į 2018-04-05 Nr. S-2018-35

DĖL IŠVADOS TEIKIMO

Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, išnagrinėjusi pateiktą informaciją dėl planuojamos ūkinės veiklos UAB „Infraplanas“ dedeklių vištų paukštyno Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., Panevėžio r., teikia išvadą, kad neprieštarauja minėtai ūkinei veiklai.

Viršininkas

Algirdas Rudys



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
PANEVĖŽIO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, faks. (8 45) 59 64 45,
el. p. panevezys@nvsc.lt

UAB „Infraplanas“
K. Donelaičio g. 55-2
44245 Kaunas
El. p. info@infraplanas.lt

2018-05- Nr. (5-11 14.3.3 E)2-
Į 2018-05-09 Nr. S-2018-53

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS DERINIMO

Informuojame, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas (toliau – Panevėžio departamentas) išnagrinėjo UAB „Infraplanas“ pakartotinai pateiktą UAB „Zujų paukštynas“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) - dedeklių vištų paukštyno, Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r., statybos ir eksploatacijos Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita).

Pagal Ataskaitoje pateiktus skaičiavimus, PŪV sukelia oro tarša cheminėmis medžiagomis, tarša kvapais ir triukšmu (įgyvendinus Ataskaitoje nurodytas triukšmo mažinimo priemones), už PŪV sklypo ribų neviršys teisės aktais gyvenamosios aplinkos apsaugai nustatytą taršos ribinių verčių. Atsižvelgus į taršos skaičiavimus, Ataskaitoje siūloma sutapatinti sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribas su PŪV sklypo (kad. Nr. 5757/0009:115) ribomis.

Panevėžio departamentas pritaria Ataskaitoje išnagrinėtai planuojamos ūkinės veiklos B alternatyvai (ūkinė veikla vykdoma taikant papildomas triukšmo mažinimo priemones) ir siūlomam SAZ ribų dydžiui.

Panevėžio departamento direktoriaus pavaduotoja

Violeta Juozapavičienė

P. Bružas, tel. (8 45) 46 79 63, faks. (8 45) 59 65 45, el. p. povilas.bruzas@nvsc.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras 291349070, Kalvarijų g. 153, Vilnius 08221
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS DERINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2018-05-14 Nr. (5-11 14.3.3 E)2-20307
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Violeta Juozapavičienė, Departamento direktoriaus pavaduotoja, Panevėžio departamentas
Sertifikatas išduotas	VIOLETA JUOZAPAVIČIENĖ, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-05-14 13:07:40 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-05-14 13:07:50 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2016-05-02 10:16:28 – 2019-05-02 10:16:28
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A), VI Registru Centras - I.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras LT", sertifikatas galioja nuo 2017-12-22 08:47:01 iki 2018-12-22 08:47:01
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.M6
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2018-05-14 13:41:20)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2018-05-14 13:41:20 Dokumentų valdymo sistema Avilys



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
PANEVŽIO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, faks. (8 45) 59 64 45,

el. p. panevezys@nvsc.lt

UAB „Infraplanas“
K. Donelaičio g. 55
44245 Kaunas
El. p. info@infraplanas.lt

2018-04- Nr. (5-11 14.3.3 E)2-
Į 2018-04-05 Nr. S-2018-34

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

Informuojame, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas (toliau – Panevėžio departamentas) išnagrinėjo UAB „Infraplanas“ pateiktą UAB „Zujų paukštynas“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) - dedeklių vištų paukštyno, Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r., statyba ir eksploatacija poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita) ir teikia šias pastabas:

1. Ataskaitos 135 psl. nurodoma, kad *„Modeliuojant projektinės situacijos triukšmo sklaidą buvo atsižvelgta, kad planuojama statyti 5 pastatus, 4 iš jų bus su naujais sieniniais ventiliatoriais (po 41 vnt., ant kiekvienos paukštidės pastato sienos ir stogo, viso 164 vnt.), kurių galimas triukšmo lygis priimtas maksimalus 51 dB(A)“*. Neaišku, kokiais skaičiavimais ir kokiomis metodikomis remiamasi, nustatant maksimalų 51 dBA triukšmo lygį, kai Ataskaitoje pateiktose ventiliatorių techninėse specifikacijose nurodoma, kad sieninio ventiliatoriaus triukšmo lygis siekia– 75,8 dB(A), atitinkamai stoginio – 83 dB(A).

2. Ataskaitos 135 psl. 53 lentelėje nurodoma, kad *„PŪV ir foninio triukšmo (Ilgės g.) skleidžiami triukšmo lygiai prie gyvenamosios aplinkos“*, ties pastato šiauriniu fasadu, apskaičiuotas nakties triukšmo lygis siekia 63,9 dB(A). Neaišku, kokie įvesties duomenys naudoti skaičiavimams (modeliavimui), nes įmonės veiklos sukeliamas ir foninis triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje nurodomas atitinkamai 35 ir 35,3 dB(A).

3. Ataskaitoje nėra vertinamas kitų galimų triukšmo šaltinių keliamas triukšmas, pvz. triukšmas į aplinką dėl paukštidžių viduje esančių triukšmo šaltinių (įvertinus pastato konstrukciją, sienų garso izoliavimo rodiklius); transporto sukeliamas triukšmas produkcijos (kiaušinių, paukščių) išvežimo metu. Ataskaitoje pateikti tik transporto keliamo triukšmo skaičiavimai, vežant pašarus bei mėšlą.

4. Ataskaitoje nėra vertinta technologijos dalis, kai susidaro kvapai, kraunant mėšlą į priekabas bei nepateikti kvapų sklaidos skaičiavimai minėto proceso metu.

5. Ataskaitoje nepateikti kvapų emisijų (OU/s) nuo paukštidėse įrengiamų stoginių ir sieninių ventiliatorių skaičiavimai.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas pastabas, prašome patikslinti UAB „Zujų paukštynas“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo Ataskaitą.

Panevėžio departamento direktoriaus pavaduotoja

Violeta Juozapavičienė

P. Bružas, tel. (8 45) 46 79 63, faks. (8 45) 59 65 45, el. p. povilas.bruzas@nvsc.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras 291349070, Kalvarijų g. 153, Vilnius 08221
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS
Dokumento registracijos data ir numeris	2018-04-20 Nr. (5-11 14.3.3 E)2-16719
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Violeta Juozapavičienė, Departamento direktoriaus pavaduotojas, Panevėžio departamentas
Sertifikatas išduotas	VIOLETA JUOZAPAVIČIENĖ, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-04-20 11:47:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-04-20 11:47:56 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2016-05-02 10:16:28 – 2019-05-02 10:16:28
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A), VI Registru Centras - I.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras LT", sertifikatas galioja nuo 2017-12-22 08:47:01 iki 2018-12-22 08:47:01
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.M6
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2018-04-20 12:47:41)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2018-04-20 12:47:41 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Panevėžio departamentui
Respublikos g. 13,
LT-35185 Panevėžys

2018-05-09 Nr. S-2018-53
2018-04-20
Nr. (5-11 14.3.3 E)2-16719

DĖL PAV ATASKAITOS PAKARTOTINIO TEIKIMO

Pakartotinai pateikiame Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos PAV ataskaitą ir prašome priimti išvadą.

Pateikiami atsakymai į raštu 2018-04-20 Nr. (5-11 14.3.3 E)2-16719 pateiktas pastabas:

1. *Ataskaitos 135 psl. nurodoma, kad „Modeliuojant projektinės situacijos triukšmo sklaidą buvo atsižvelgta, kad planuojama statyti 5 pastatus, 4 iš jų bus su naujais sieniniais ventiliatoriais (po 41 vnt., ant kiekvienos paukštidės pastato sienos ir stogo, viso 164 vnt.), kurių galimas triukšmo lygis priimtas maksimalus 51 dB(A)“. Neaišku, kokiais skaičiavimais ir kokiomis metodikomis remiamasi, nustatant maksimalų 51 dBA triukšmo lygį, kai Ataskaitoje pateiktose ventiliatorių techninėse specifikacijose nurodoma, kad sieninio ventiliatoriaus triukšmo lygis siekia – 75,8 dB(A), atitinkamai stoginio – 83 dB(A).*

Ataskaitoje buvo padaryta korektūros klaida. Patikslintas ataskaitos 6.4.3 Aplinkos triukšmo modeliavimo rezultatai skyrius informacija: Modeliuojant projektinės situacijos triukšmo sklaidą buvo atsižvelgta, kad planuojama statyti 5 pastatus, 4 iš jų bus su naujais sieniniais ir stoginiais ventiliatoriais (po 32 vnt., ant kiekvieno paukštidės pastato sienos ir 9. vnt. ant kiekvieno paukštidės pastato stogo, viso 164 vnt.), kurių galimas triukšmo lygis priimtas atitinkamai 75,8 dB(A) 2 m atstumu sieninio ir 83 dB(A) stoginio, detalesnė informacija apie planuojamus triukšmo šaltinius pateikiama Ataskaitos 50 lentelėje. Žiūrėti Ataskaitos 134, 135 psl.

2. *Ataskaitos 135 psl. 53 lentelėje nurodoma, kad „PŪV ir foninio triukšmo (Ilgės g.) skleidžiami triukšmo lygiai prie gyvenamosios aplinkos“, ties pastato šiauriniu fasadu, apskaičiuotas nakties triukšmo lygis siekia 63,9 dB(A). Neaišku, kokie įvesties duomenys naudoti skaičiavimams (modeliavimui), nes įmonės veiklos sukeltas ir foninis triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje nurodomas atitinkamai 35 ir 35,3 dB(A).*

Ataskaitoje buvo padaryta korektūros klaida. Patikslinta informacija 53 lentelėje. PŪV ir foninio triukšmo šaltinio (Ilgės g.) skleidžiami triukšmo lygiai prie gyvenamosios aplinkos, ties pastato šiauriniu fasadu nakties metu yra 36,9 dB(A). Žiūrėti Ataskaitos 136 psl.

3. *Ataskaitoje nėra vertinamas kitų galimų triukšmo šaltinių keliamas triukšmas, pvz. triukšmas į aplinką dėl paukštidžių viduje esančių triukšmo šaltinių (įvertinus pastato konstrukciją, sienų garso izoliavimo rodiklius); transporto sukeltas triukšmas produkcijos (kiaušinių, paukščių) išvežimo metu. Ataskaitoje pateikti tik transporto keliamo triukšmo skaičiavimai, vežant pašarus bei mėšlą.*

Paukštidžių viduje jokie triukšmingi įrenginiai ar kiti triukšmo šaltiniai nėra planuojami. Visi ataskaitoje nurodyti ventiliatoriai yra sumontuoti pastato sienose ir triukšmas nuo jų

bus kryptinis, nukreiptas į išorės aplinką. Ataskaitoje buvo įvertinti visų planuojamų pastatų sienų garso izoliaciniai rodikliai. Planuojamų pastatų sienų R_w bus ne mažesnis kaip 25 dB(A) (žr. ataskaitos 134 psl.).

Produkcijos išvežimui yra numatytas galimas maksimalus 2 sunkiųjų transporto priemonių srautas darbo dienos metu (papildyta ataskaitos 50 lentelė). Vertinant planuojamą veiklą įtraukti visi triukšmo šaltiniai veikiantys vienu metu, taigi buvo analizuotas maksimaliai blogiausias scenarijus su visais galimais triukšmo šaltiniais. Žiūrėti Ataskaitos 135 psl.

4. Ataskaitoje nėra vertinta technologijos dalis, kai susidaro kvapai, kraunant mėšlą į priekabas bei nepateikti kvapų sklaidos skaičiavimai minėto proceso metu.

Mėšlo šalinimas iš paukštidžių kraunant mėšlą į priekabas ir išvežant bus trumpalaikis procesas, kuris vyks 2-3 kartus per savaitę apie valandą. Kadangi vadovaujantis Paukštininkystės ūkių technologinio projektavimo taisyklėmis buvo nustatyta bendra kvapo emisija iš planuojamų laikyti paukščių jų auginimo metu, o mėšlo surinkimas yra neatsiejama paukščių auginimo proceso dalis, dėl šio proceso bendra kvapo emisija (nustatyta ir pateikta ataskaitos 47 lentelėje) į aplinkos orą nepadidės, tik galimas laikinas kvapo emisijos kiekio prie šiaurinės paukštidžių dalies (kurioje vyks mėšlo surinkimas; taip pat šiose pastatų dalyse bus įrengti sieniniai ventiliatoriai, todėl kvapo emisija čia ir taip bus didžiausia bei sudarys ~75 proc. nuo bendros kvapo emisijos iš paukštidžių) padidėjimas lyginant su kvapo emisija iš stoginių ventiliatorių. Žiūrėti Ataskaitos 130, 131 psl.

5. Ataskaitoje nepateikti kvapų emisijų (OU/s) nuo paukštidėse įrengiamų stoginių ir sieninių ventiliatorių skaičiavimai.

47 lentelė ataskaitos 130 psl. papildyta tekstinėmis išnašomis, kuriose pateikti paaiškinimai ir kvapų emisijų (OU/s) nuo paukštidėse įrengiamų stoginių ir sieninių ventiliatorių skaičiavimai. Žiūrėti Ataskaitos 130 psl.

Pridedama:

- Pataisyta pagal pastabas PAV ataskaita – Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos PAV ataskaitą (Ataskaita ir Ataskaitos priedai).

Vyriausioji aplinkosaugos specialistė



Lina Anisimovaitė

Tel. (8-37) 407548,
Uždaroji akcinė bendrovė „Infraplanas“
K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas LT-44245
J.k. 160421745, PVM k. LT604217417
Tel.: (37) 407548, faks.: (37) 407549,
el. p.: info@infraplanas.lt

3 PRIEDAS. Visuomenės informavimas

1 PRIEDĒLIS. PAV programos etape

VISUOMENĖS INFORMAVIMO
apie parengtą Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir
eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) PROGRAMĄ
SUVESTINĖ

Informacija paskelbta:

1. Kupiškio krašto laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ 2017-12-19;
2. Kupiškio rajono savivaldybės skelbimų lentoje 2017-12-18;
3. Kupiškio raj. sav. Šimonių seniūnijos skelbimų lentoje 2017-12-15;
4. Dokumento rengėjo UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje 2017-12-15;
5. Atsakingosios institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros internetiniame puslapyje gamta.lt nuorodoje „Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)“ - 2017-12-19.

Skelbimo tekstas:

INFORMACIJA apie
parengtą Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir
eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) PROGRAMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Zujų paukštynas“, Jonušų g. 14, Leonpolio k., Deltuvos sen., LT-20306 Ukmergės r. sav., el. p.: info@zujupaukstynas.lt arba andrius.burlakovas@vici.eu, tel. (8-34) 04 01 32 arba (8-68) 73 98 66.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 40 75 48.

PŪV pavadinimas ir vieta - Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų kaimas, Šimonių seniūnija, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis) statyba ir eksploatacija.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Programą tvirtins atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08).

Dėl PAV programos pasiūlymus teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Infraplanas“, o pasiūlymo kopijas Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais, 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.

Su PAV programa susipažinti galima PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje www.infraplanas.lt (<http://infraplanas.lt/wp-content/uploads/2017/12/Programa-siuntimui.pdf>).

Eil. Nr.	Informavimo priemonė	Paskelbimo data	Skelbimo kopija
3.	Kupiškio raj. sav. Šimonių seniūnijos	2017-12-15	 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Šimonių seniūnija 2017-12-15 Nr. 9-215 INFORMACIJA apie parengtą Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) PROGRAMĄ Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Zujų paukštynas“, Jonušų g. 14, Leonpolio k., Deltuvos sen., LT-20306 Ukmergės r. sav., el. p.: info@zujupaukstynas.lt arba andrius.burlakovas@vici.eu, tel. (8-34) 04 01 32 arba (8-68) 73 98 66. PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 40 75 48. PŪV pavadinimas ir vieta - Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų kaimas, Šimonių seniūnija, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis) statyba ir eksploatacija. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Programą tvirtins atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08). Dėl PAV programos pasiūlymus teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Infraplanas“, o pasiūlymo kopijas Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais, 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Su PAV programa susipažinti galima PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje www.infraplanas.lt (http://www.infraplanas.lt/wp-content/uploads/2017/12/Programa-siuntimui.pdf).
4.	Dokumento rengėjo UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje	2017-12-15	 2017-12-15 INFORMACIJA apie parengtą Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) PROGRAMĄ Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Zujų paukštynas“, Jonušų g. 14, Leonpolio k., Deltuvos sen., LT-20306 Ukmergės r. sav., el. p.: info@zujupaukstynas.lt arba andrius.burlakovas@vici.eu, tel. (8-34) 04 01 32 arba (8-68) 73 98 66. PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 40 75 48. PŪV pavadinimas ir vieta - Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų kaimas, Šimonių seniūnija, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis) statyba ir eksploatacija. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Programą tvirtins atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08). Dėl PAV programos pasiūlymus teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Infraplanas“, o pasiūlymo kopijas Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais, 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Su PAV programa susipažinti galima PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje www.infraplanas.lt (http://www.infraplanas.lt/wp-content/uploads/2017/12/Programa-siuntimui.pdf). Adresas: http://infraplanas.lt/informacija-apie-parengta-dedekliu-vistu-paukstyno-nociunu-k-simoniui-sen-kupiskio-r-sav-statybos-ir-eksplotacijos-poveikio-aplinkai-vertinimo-programa/

2 PRIEDĒLIS. PAV ataskaitos etape

VISUOMENĖS INFORMAVIMO
apie parengtą Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir
eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ATASKAITĄ
SUVESTINĖ

Informacija paskelbta:

1. Kupiškio krašto laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ 2018-02-24;
2. Kupiškio rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir internetinėje svetainėje 2018-02-21;
3. Kupiškio raj. sav. Šimonių seniūnijos skelbimų lentoje 2018-02-21;
4. Dokumento rengėjo UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje 2018-02-20;

Skelbimo tekstas:

INFORMACIJA apie
parengtą Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir
eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Zujų paukštynas“, Jonušų g. 14, Leonpolio k., Deltuvos sen., LT-20306 Ukmergės r. sav., el. p.: info@zujupaukstynas.lt arba andrejus.burlakovas@vici.eu, tel. (8-34) 04 01 32 arba (8-68) 73 98 66.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas: info@infraplanas.lt, tel. (8-37) 40 75 48.

PŪV pavadinimas ir vieta: Dedeklių vištų paukštyno (Panevėžio apskritis, Kupiškio rajono savivaldybė, Šimonių seniūnija, Nociūnų kaimas) statyba ir eksploatacija.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM Panevėžio departamentas, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai priims: atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08).



Su PAV ataskaita susipažinti galima: Internetu tinklalapyje www.infraplanas.lt (aktyvi nuoroda: <http://infraplanas.lt/informacija-apie-parengta-dedekliu-vistu-paukstyno-nociunu-k-simoniu-sen-kupiskio-r-sav-statybos-ir-eksploatacijos-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita/>). Ataskaita taip pat viešinama Šimonių seniūnijoje, adresu Skapiškio g. 6, Šimonių mstl., Kupiškio r. sav. (kontaktinis asmuo seniūnas, tel. (8 45) 94 41 35) ir UAB „Infraplanas“ buveinėje anksčiau nurodytu adresu (kontaktinis asmuo L. Anisimovaitė, tel. (8-62) 93 10 14) nuo š. m. vasario 26 d. iki kovo 26 d. darbo dienomis, darbo valandomis nuo 10-12 val. ir nuo 14-16 val.

Viešas susitikimas vyks: š. m. kovo 26 d. 17.00 val. Kupiškio kultūros centro Šimonių padalinio patalpose, adresu Kupiškio g. 5, Šimonių mstl., Kupiškio r. sav.

Pasiūlymus raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Infraplanas“ aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Skelbimų kopijos:

Eil. Nr.	Informavimo priemonė	Paskelbimo data	Skelbimo kopija
1.	Kupiškio krašto laikraštyje „Kupiškėnų mintys“	2018-02-24	INFORMACIJA apie parengtą Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ATASKAITĄ Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Zujų paukštynas“, Jonušų g. 14, Leonpolio k., Deltuvos sen., LT-20306 Ukmergės r. sav., el. p. info@zujupaukstynas.lt arba andrejus.burlakovas@vici.eu, tel. (8 34) 04 01 32 arba (8 68) 73 98 66. PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 40 75 48. PŪV pavadinimas ir vieta: Dedeklių vištų paukštyno (Panevėžio apskritis, Kupiškio rajono savivaldybė, Šimonių seniūnija, Nociūnų kaimas) statyba ir eksploatacija. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM Panevėžio departamentas, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai priims: atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8 70) 66 20 08). Su PAV ataskaita susipažinti galima: Internetu tinklalapyje www.infraplanas.lt (aktyvi nuoroda: http://infraplanas.lt/informacija-apie-parengta-dedekliu-vistu-paukstyno-nociunu-k-simoniu-sen-kupiškio-r-sav-statybos-ir-eksploatacijos-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita/). Ataskaita taip pat viešinama Šimonių seniūnijoje, adresu: Skapiškio g. 6, Šimonių mstl., Kupiškio r. sav. (kontaktinis asmuo seniūnas, tel. (8 45) 94 41 35) ir UAB „Infraplanas“ buveinėje anksčiau nurodytu adresu (kontaktinis asmuo L. Anisimovalaitė, tel. (8-62) 93 10 14) nuo š. m. vasario 26 d. iki kovo 26 d. darbo dienomis, darbo valandomis 10–12 val. ir 14–16 val. Viešas susitikimas vyks: š. m. kovo 26 d. 17.00 val. Kupiškio kultūros centro Šimonių padalinio patalpose, adresu: Kupiškio g. 5, Šimonių mstl., Kupiškio r. sav. Pasiūlymus raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Infraplanas“ anksčiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. UŽS. Nr.215

Eil. Nr.	Informavimo priemonė	Paskelbimo data	Skelbimo kopija
2.	Kupiškio rajono savivaldybėje	2018-02-21	 

Eil. Nr.	Informavimo priemonė	Paskelbimo data	Skelbimo kopija
3.	Kupiškio raj. sav. Šimonių seniūnijos	2018-02-21	Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Taryba 2018-02-20 Nr. 9-35 INFORMACIJA apie parengtą Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ATASKAITĄ Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Zujų paukštynas“, Jonuškų g. 14, Leonpolio k., Deltuvos sen., LT-20306 Ukmergės r. sav., el. p.: info@zujupaukstynas.lt arba andrejus.burlakovas@vici.eu, tel. (8-34) 04 01 32 arba (8-68) 73 98 66. PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas: info@infraplanas.lt, tel. (8-37) 40 75 48. PŪV pavadinimas ir vieta: Dedeklių vištų paukštyno (Panevėžio apskritis, Kupiškio rajono savivaldybė, Šimonių seniūnija, Nociūnų kaimas) statyba ir eksploatacija. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM Panevėžio departamentas, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai priims: atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08). Su PAV ataskaita susipažinti galima: Internetu tinklalapyje www.infraplanas.lt (aktyvi nuoroda: http://infraplanas.lt/informacija-apie-parengta-dedekliu-vistu-paukstyno-nociunu-k-simoniu-sen-kupiskio-r-sav-statybos-ir-eksplotacijos-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita/). Ataskaita taip pat viešinama Šimonių seniūnijoje, adresu Skapiškio g. 6, Šimonių mstl., Kupiškio r. sav. (kontaktnis asmuo seniūnas, tel. (8 45) 94 41 35) ir UAB „Infraplanas“ buveinėje anksčiau nurodytu adresu (kontaktnis asmuo L. Anisimovaitė, tel. (8-62) 93 10 14) nuo š. m. vasario 26 d. iki kovo 26 d. darbo dienomis, darbo valandomis nuo 10-12 val. ir nuo 14-16 val. Viešas susitikimas vyks: š. m. kovo 26 d. 17.00 val. Kupiškio kultūros centro Šimonių padalinio patalpose, adresu Kupiškio g. 5, Šimonių mstl., Kupiškio r. sav. Pasiūlymus raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Infraplanas“ aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.
4.	Dokumento rengėjo UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje	2018-02-20	 Naujosios 2018-02-20 INFORMACIJA apie parengtą Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ATASKAITĄ Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Zujų paukštynas“, Jonuškų g. 14, Leonpolio k., Deltuvos sen., LT-20306 Ukmergės r. sav., el. p.: info@zujupaukstynas.lt arba andrejus.burlakovas@vici.eu, tel. (8-34) 04 01 32 arba (8-68) 73 98 66. PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas: info@infraplanas.lt, tel. (8-37) 40 75 48. PŪV pavadinimas ir vieta: Dedeklių vištų paukštyno (Panevėžio apskritis, Kupiškio rajono savivaldybė, Šimonių seniūnija, Nociūnų kaimas) statyba ir eksploatacija. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM Panevėžio departamentas, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai priims: atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08). Su PAV ataskaita susipažinti galima: Internetu tinklalapyje www.infraplanas.lt. Ataskaita taip pat viešinama Šimonių seniūnijoje, adresu Skapiškio g. 6, Šimonių mstl., Kupiškio r. sav. (kontaktnis asmuo seniūnas, tel. (8 45) 94 41 35) ir UAB „Infraplanas“ buveinėje anksčiau nurodytu adresu (kontaktnis asmuo L. Anisimovaitė, tel. (8-62) 93 10 14) nuo š. m. vasario 26 d. darbo dienomis darbo valandomis nuo 10-12 val. ir nuo 14-16 val. Viešas susitikimas vyks: š. m. kovo 26 d. 17.00 val. Kupiškio kultūros centro Šimonių padalinio patalpose, adresu Kupiškio g. 5, Šimonių mstl., Kupiškio r. sav. Pasiūlymus raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Infraplanas“ aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.  Susipažinti su parengta PAV ataskaita galite čia Adresas: http://infraplanas.lt/informacija-apie-parengta-dedekliu-vistu-paukstyno-nociunu-k-simoniu-sen-kupiskio-r-sav-statybos-ir-eksplotacijos-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita/

Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos viešo pristatymo visuomenei susirinkimo protokolas

2018 m. kovo 26 d. 17.00 val.

Kupiškio kultūros centro Šimonių padalinio patalpos, adresu Kupiškio g. 5, Šimonių mstl., Kupiškio r. sav.

Susirinkimas vyko 2018 m. kovo 26 d. 17:00 val., Kupiškio kultūros centro Šimonių padalinio patalpose, adresu Kupiškio g. 5, Šimonių mstl., Kupiškio r. sav.. Susirinkimas prasidėjo 17:10 val.

Susirinkimo pirmininkė: aplinkosaugos vyriausioji specialistė Lina Anisimovaitė.

Susirinkimo sekretorius: aplinkosaugos vyriausiasis specialistas Tadas Vaičiūnas.

Dalyvavo: UAB „Infraplanas“ atstovai Lina Anisimovaitė, Tadas Vaičiūnas ir Ieva Juozulygienė, Šimonių seniūnijos seniūnas Gintautas Černius bei 15 visuomenės atstovų (dalyvių sąrašas yra pridedamas).

Svarstomos ataskaitos pavadinimas: „Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita“.

Dalyvių registracija prasidėjo 16:30 val.

Darbotvarkė

Į viešą visuomenės supažindinimą su Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, vykusį 2018 metų kovo 26 dieną, 17 valandą Kupiškio kultūros centro Šimonių padalinio patalpose dalyvavo 19 dalyvių, iš kurių 15 suinteresuotos visuomenės atstovų.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita pradžios nebuvo gauta nei vieno suinteresuotos visuomenės pasiūlymo. Šio susitikimo metu suinterasuota visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl Ataskaitos, kurie bus registruojami bei bus parengtas suinterasuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimas, kuris kaip ir protokolas, bus įtrauktas į Ataskaitos priedą apie visuomenės informavimą ir dalyvavimą PAV procedūrose.

Viešo supažindinimo su ataskaita metu buvo paskirti susirinkimo pirmininkė Lina Anisimovaitė ir susirinkimo sekretorius Tadas Vaičiūnas. Susirinkimo pirmininkė – PAV ataskaitos rengėja, trumpai apibūdino planuojamą ūkinę veiklą bei pristatė susirinkusiesiems planuojamos ūkinės veiklos ataskaitą.

Trumpas pranešimas apie poveikio aplinkai vertinimą

Kupiškio rajone, Šimonių seniūnijoje, Nociūnų kaime ketinama pastatyti dedeklių vištų paukštyną, kuriame numatoma auginti dedekles vištas, skirtas kiaušinių gavybai. Šiuo metu teritorija, kurioje numatoma įrengti paukštyną yra apleista, joje yra buvusių ūkinių pastatų griuvėsių liekanos. Projekto įgyvendinimo metu bus galutinai nugriauti likę senų pastatų griuvėsiai, naujai veiklai nereikalingos esamos kietos dangos, taip pat bus užpilamas teritorijoje esantis bevardis tvenkinys. Projekto įgyvendinimo metu bus pastatomi nauji, dedeklių vištų auginimo procesui pritaikyti statiniai su visa sklandžiai veiklai reikalinga inžinerine infrastruktūra.

Planuojamose statyti keturiose paukštidėse bus auginamos dedeklės vištos, vykdoma kiaušinių gavyba bei dedeklių vištų šalutinio produkto - džiovinto, iki 40 proc. drėgmės turinčio mėslo pardavimas. Projektinis vienos paukštidės talpumas 151 200 vietų vištoms dedeklėms. Bendras planuojamo statyti dedeklių vištų paukštyno projektinis pajėgumas - iki 604 800 vietų (vienetų). Dedeklių vištų auginimo metu, pagrindinė gaunama produkcija – kiaušiniai bei paukščiai perduodami skerdimui. 15 mėnesių amžiaus vištos dedeklės bus išgabenamos skerdimui. Skerdykla paukštyno teritorijoje nenumatoma. Planuojamame statyti paukštyne numatoma, kad per metus bus padedama iki 191,18 vnt. kiaušinių bei 983,24 tonų paukščių perduodamų skerdimui.

PŪV metu atliekos susidarys - vištų dedeklių auginimo metu, kiaušinių surinkimo, rūšiavimo, laikymo ir paruošimo transportavimui veiklos metu, ūkio buitinių patalpų eksploatacijos metu, objekto statybos metu. Visos susidaranti atliekos perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms registruotoms valstybiniame atliekas tvarkančių įmonių registre. Visos pavojingos atliekos jų susidarymo vietoje laikomos ilgiau nei 6 mėnesiai, nepavojingos – ne ilgiau kaip metus. Kritę paukščiai (gaišenos) bus surenkami į specialius sandarius, uždengiamus konteinerius ir iš paukštidžių išgabenami į kritusių paukščių laikymo vietą. Kritę paukščiai bus laikinai laikomi specialiai tam skirtame sandariame mobiliame šaldytuve ūkio teritorijoje, toliau nuo gamybinių ir ūkio patalpų, sukrauti į konteinerius. Atvykus specialiam transportui kritę paukščiai konteineriuose išvežami į gyvūninės kilmės atliekų perdirbimo įmonę, su kuria bus sudaryta gaišenų utilizavimo sutartis. Gaišenos bus išvežamos 1 - 2 kartus per savaitę. Mišrios statybinės atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis bei bendrosiomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis.

Analizuojamo objekto eksploatacijos metu susidarys buitinės nuotekos, gamybinės nuotekos (patalpų plovimo), sąlyginai švarios paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos nuo pastatų stogų ir paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos nuo teritorijos su kieta danga.

Ūkio buitinėse patalpose susidarys buitinės nuotekos (iš tualetų, praustuvų). Buitinės nuotekos iš personalo buitinių patalpų per požeminę fekalinę kanalizaciją savitaka sutekės į projektuojamą buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginį. Nuotekų biologinio valymo įrenginyje išvalytas nuotekas numatoma išleisti į pakelės griovį, atitekančią į S-1 upelį arba išvalytas buitines nuotekas numatoma infiltruoti į gruntą. Gamybinės (patalpų plovimo) nuotekos susidarys paukštidžių plovimo metu. Plovimui naudojamas geriamasis vanduo iš gręžinio. Po plovimo atliekama dezinfekcija. Po plovimo susidariusios nuotekos į gamtinę aplinką nebus išleidžiamos. Plovimo nuotekos vietiniais gamybinių nuotekų tinklais bus kanalizuojamos į šalia paukštidžių įrengtas sandarias talpas, iš kurių išpumpuojamos į autocisterną ir išvežamos išvalymui į artimiausius UAB „Kupiškio vandenys“ nuotekų biologinio valymo įrenginius.

Paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos nuo kieta danga padengtos kiemo teritorijos savitaka nutekės ir susigers į žaliuosius plotus. Paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos atskirai nesurenkamos. Paviršinių nuotekų išleistuvai neplanuojami. Dalis lietaus vandens nuo stogų papildys atvirus priešgaisrinius vandens rezervuarus.

Administraciniu požiūriu analizuojamas paukštynas bus statomas Nociūnų kaime, tačiau nuo pagrindinės Nociūnų gyvenvietės yra nutolęs apie 950 metrų pietvakarių kryptimi. Taip pat netolimoje analizuojamo objekto gretimybėje yra įsikūrę Pajuodbalio ir Migonių kaimai atitinkamai nutolę apie 320 metrų bei 540 metrų. Šio objekto artimiausioje gretimybėje yra vienas gyvenamasis pastatas, kuris nuo analizuojamos teritorijos ribos nutolęs apie 65 metrus.

Vieta, kurioje numatoma statyti dedeklių vištų paukštyną randasi gana natūralioje teritorijoje apsuptoje natūralių ir šienaujamų pievų, bei pavienių, mozaikiškai išsidėsčiusių dirbamų laukų. Netolimoje analizuojamo objekto gretimybėje, didesniu nei 400 metrų atstumu yra išsidėsčiusi Europinės svarbos buveinių ir paukščių apsaugai išskirta teritorija – Šimonių giria. Taip pat analizuojama teritorija nepatenka į pelkių ar durpynų teritorijas, atstumas iki artimiausios melioruotos tarpinės arba mišrios pelkės yra didesnis kaip 1,4 km. Planuojamo statyti paukštyno artimiausioje gretimybėje neaptinkama gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių, potvynių ir karstinio regionų zonų. PŪV veikla yra agrarinėje mažai urbanizuotoje teritorijoje kurioje vyrauja apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis be aiškiai išreikštų dominančių. Planuojamas objektas nepatenka ir nesiriboja su jokiais kraštovaizdžio draustiniais. Remiantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos „Kultūros vertybių registro“ informacinės sistemos duomenimis PŪV plote kultūros paveldo vertybių nėra.

Pagrindiniai PŪV visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai –oro tarša, kvapai, triukšmas, vandens, dirvožemio tarša, atliekų tvarkymas, biologinė tarša, psichologinis poveikis. Svarbiausi ir didžiausią įtaką sveikatai galintys turėti yra aplinkos oro tarša, kvapai ir triukšmas.

Iš 151200 vnt. vištų dedeklių tvarto, naudojant intensyvaus vėdinimo technologiją ir vištas šeriant subalansuotu pašaru, atitinkančiu ES geriausių prieinamų gamybos būdų reikalavimus, su subalansuotu (sumažintu) baltymų ir fosforo kiekiu, ženkliai sumažinamas NH₃ išsiskyrimas į atmosferą. Poveikis oro kokybei ir tuo pačiu žmonių sveikatai įvertintas atliekant teršalų koncentracijos ore matematinį modeliavimą programa „ISC - AERMOD-View“. Gauti rezultatai buvo lyginami su teršalų ribinėmis

vertėmis, nustatytomis žmonių sveikatos apsaugai. Nustatyta, kad planuojama veikla nesukels jokio pavojaus žmonių sveikatai, sumodeliuotos teršalų vertės yra ženkliai mažesnės už ribines vertes. Lietuvoje didžiausia leidžiama ribinė kvapo koncentracijos vertė pagal HN 121:2010, gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m^3). Remiantis laboratoriniais tyrimais kvapo nustatymo riba yra 1 OUE/m^3 . Kvapo koncentracijos aplinkos ore apskaičiuotos modeliavimo būdu naudojant tą pačią programinę įrangą ir vadovaujantis tais pačiais principais, kaip ir nustatant teršalų koncentraciją aplinkos ore. Gauta maksimali pažeminė kvapo koncentracija aplinkos ore sudaro apie 2 OU/m^3 , t.y. 0,25 leistinos RV. Kvapo koncentracijos viršijimų nenustatyta nei PŪV teritorijoje, nei už jos ribų.

Šiuo metu teritorijoje jokia ūkinė veikla nėra vykdoma. Esamai akustinei situacijai įtaką daro tik foninis triukšmo šaltinis - Ilgės gatvė sutampanti su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 175 Pagojė – Sedeikiai – Viešintos - Nociūnai. Įgyvendinus ūkinę veiklą, pagrindiniai triukšmo šaltiniai bus sieniniai ir stoginiai ventiliatoriai, teritorijoje judantis sunkusis transportas bei į įmonės teritoriją atvykstantis lengvasis transportas. Modeliuojant projekcinės situacijos triukšmo sklaidą buvo atsižvelgta, kad planuojama statyti 5 pastatus, 4 iš jų bus su naujais sieniniais ventiliatoriais (po 41 vnt., ant kiekvieno paukštidės pastato sienos ir stogo, viso 164 vnt.), kurių galimas triukšmo lygis priimtas maksimalus 51 dB(A).

Vertinimo metu buvo analizuojama akustinė situacija prie artimiausioje gretimybėje esančio pastato. Šis pastatas yra gyvenamas, tačiau jis nėra įtrauktas į registrų centro duomenų bazę, t.y. teisiškai šis pastatas yra neegzistuojantis. Taip pat sklypui, kuriame stovi šis pastatas nėra suteiktas kadastrinis numeris, o tai parodo, kad tai yra neregistruota valstybinė žemė. Remiantis visa pateikta informacija traktuojama, kad šis pastatas yra negyvenamas. Tačiau toliau šiame skyriuje šio pastato aplinka buvo vertinta kaip gyvenamoji. Įgyvendinus projektą prognozuojama, kad triukšmo lygių viršijimo zonos užės už analizuojamo sklypo ribų pagal HN: 33:2011. Siekiant išvengti triukšmo lygio viršijimų už analizuojamo sklypo ribų yra siūlomos priemonės triukšmui nuo dominuojančių triukšmo šaltinių (šiuo atveju sieninių ventiliatorių) slopinti. Rekomenduojamos priemonės turėtų būti U raidės formos 7 m aukščio sienos ties kiekvieno paukštidės pastato šiaurine dalimi. Sienos turėtų būti ne toliau kaip 10 metrų nuo kiekvieno iš analizuojamo pastato ir jų garso izoliacija turėtų būti ne mažesnė kaip $R_w - 25 \text{ dB(A)}$. Įdiegus šias triukšmo slopinimo priemones triukšmo lygio viršijimų už teritorijos ribų nebus, o akustinė situacija ties artimiausia gyvenama aplinka nepakis. Įgyvendinus planuojamą veiklą esant blogiausiam scenarijui (veikia visi planuojami triukšmo šaltiniai) ir įdiegus triukšmo slopinimo priemones, triukšmo lygio viršijimų už teritorijos ribų nebus, o triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje atitiks triukšmo ribines vertes pagal HN 33:2011 reglamentą.

SAZ – aplink stacionarų taršos šaltinį arba kelis šaltinius esanti teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai galioja įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Analizuojamo dedeklių vištų paukštyno sanitarinė apsaugos zona nustatoma, vertinant planuojamos veiklos poveikį visuomenės sveikatai pagal teršiančiųjų medžiagų, kvapų ir triukšmo sklaidos skaičiavimus. Planuojamo statyti ir eksploatuoti paukštyno sanitarinė apsaugos zona, triukšmo, oro taršos ir taršos kvapais atžvilgiu, gali būti sutapatinama su analizuojamos teritorijos riba.

PAV vertinimo darbo grupė nenustatė jokio reikšmingo neigiamo poveikio dėl PŪV gamtinei aplinkai, gyventojų sveikatai, kraštovaizdžiui, saugomoms teritorijoms, kultūros paveldo objektams, nekilnojamo turto vertei.

Dalyvių pasisakymai/klausimai/komentarai:

Klausimas. Gyventojas. Planuojamame statyti paukštyne susidarys įvairios atliekos – plunksnos, pašarų atliekos, kritę paukščiai. Kaip bus tvarkomos susidarysiančios atliekos?

Atsakymas. UAB „Infraplanas“ atstovė Lina Anisimovaitė. Kritę paukščiai bus tvarkomi pagal visus sanitarinius reikalavimus. Paukštyno teritorijoje, toliau nuo gamybinių ir ūkio patalpų, bus įrengiamas specialus sandarus, mobilus šaldytuvas, į kurį iš paukštidžių, sudėti į specialius bei sandarius kontenerius, bus atvežami kritę paukščiai. Atvykus specialiam transportui kritę paukščiai kontaineriuose išvežami į gyvūninės kilmės atliekų perdirbimo įmonę, su kuria bus sudaryta gaišenų utilizavimo sutartis.

Gaišenos bus išvežamos 1 - 2 kartus per savaitę. Visos kitos susidariusios atliekos bus rūšiuojamos ir perduodamos pagal sutartis atliekas tvarkančioms įmonėms registruotoms valstybiniame atliekas tvarkančių įmonių registre, t.y. turinčioms leidimus ir licencijas tvarkyti atitinkamas atliekas.

Klausimas. Gyventojas. Minitė, kad paukštyno teritorija bus aptveriamą tvora. Ar šiam objektui bus išskiriama kažkokia buferinė zona, kurioje būtų taikomi apribojimai, kad ir draudimas auginti naminius paukščius?

Atsakymas. UAB „Infraplanas“ atstovė Lina Anisimovaitė. Buferinės apsaugos zonos, kurioje būtų taikomi apribojimai paukščių auginimui, nebus. Kaip jau minėjau, šiam objektui yra nustatinėjama sanitarinė apsaugos zona, remiantis atliktais triukšmo, oro taršos ir taršos kvapais modeliavimų rezultatais. Atliktų modeliavimų metu buvo nustatyta, kad nei vienos taršos ribinės vertės už analizuojamos teritorijos ribų nebus viršijamos ir sanitarinė apsaugos zona gali būti sutapatinama su analizuojamos teritorijos riba.

Klausimas. Gyventojas. Kokio maždaug dydžio numatomi statyti pastatai?

Atsakymas. UAB „Infraplanas“ atstovė Lina Anisimovaitė. Planuojami paukštidžių pastatai tikrai bus nemaži, tikslios kvadratūros pasakyti šiai akimirklai negalėčiau, bet kiekviename iš keturių paukštidžių pastatų ketinama sutalpinti po 151 200 vienetų vištų, aišku jų narvai bus laikomi keliais aukštais.

Klausimas. Gyventojas. O kaip bus su darbuotojais? Ar vietiniams gyventojams kažkokios sąlygos bus įsitarbinti?

Atsakymas. UAB „Infraplanas“ atstovė Lina Anisimovaitė. Numatoma, kad šiame paukštyne bus sukuriamą iki 10 darbo vietų. O įsitarbinimo sąlygos yra visiems vienodos.

Klausimas. Gyventojas. Europoje jau pamažu atsisakoma tokios technologijos, narvelinio tipo, dedeklių vištų laikymo ir kiaušinių gavybos. Kodėl čia statomas tokio tipo paukštynas?

Atsakymas. UAB „Infraplanas“ atstovė Lina Anisimovaitė. Kodėl bus vykdomas tokios technologijos dedeklių vištų auginimas ir kiaušinių gavyba tikrai negaliu atsakyti, tačiau manau, kad jei yra poreikis, tai ir vykdoma tokio paukštyno statyba.

Klausimas. Gyventojas. Analizuojamoje teritorijoje šiai dienai yra vandens bokštas ir gręžinys, koks bus jų likimas pastačius paukštyną? Šis vandens bokštas kaip ir priklauso buvusių galvijų fermų pajininkams.

Atsakymas. UAB „Infraplanas“ Ieva Juozulytė. Tiksliau, toje teritorijoje yra du vandens gręžiniai ir vienas vandens bokštas. Projekto įgyvendinimo metu ketinama likviduoti šiuos esamus vandens gręžinius bei nugriauti vandens bokštą, nes jo vietoje stovės vienas iš paukštidžių pastatų ir įrengti naujus vandens gręžinius. Senieji vandens gręžiniai bus išregistruojami iš Geologijos tarnybos duomenų bazės ir užplombuojami pagal visus reikalavimus, kad per juos nevyktų požeminio vandens tarša.

Klausimas. Gyventojas. Tai senieji vandens gręžiniai nebus naudojami?

Atsakymas. UAB „Infraplanas“ Ieva Juozulytė. Senuosius vandens gręžinius naudoti tiesiog neapsimoka, nes jų sutvarkymas, išvalymas labai daug kainuotų, pigiau yra įsitarbinti naujus.

Klausimas. Gyventojas. O kaip Jūsų praktika rodo, kvapai esant už vieno ar pusės kilometro būna ar ne?

Atsakymas. UAB „Infraplanas“ atstovė Lina Anisimovaitė. Lietuvos įstatymais reglamentuota leistina kvapo ribinė vertė yra 8 kvapo vienetai, o kvapo jutimo slenkstis, kada kvapas jau pradeda jaustis yra 1 kvapo vienetas. Pagal atliktą kvapo modeliavimo rezultatą, analizuojamoje teritorijoje susidarysiantis kvapas sudarys tik 0,25 ribinės vertės. Plius paukštyne bus taikomos įvairios technologijos, kurios padės kiek įmanoma eliminuoti susidarysiančius kvapus.

Pasisakymas. Gyventojas. Kokie čia kvapai kai kaime kiekvienam kieme po mėšlidę. Tai mūsų kvapas užmuš po paukštyno kvapą.

Atsakymas. Gyventojas. Gi pas mus niekas kvapo omais nematavo. Pas mus dėl kvapų švaru.

Klausimas. Gyventojas. Kodėl į susitikimą neatvažiavo statytojo atstovas.

Atsakymas. UAB „Infraplanas“ atstovė Lina Anisimovaitė. Atstovas tikrai turėjo dalyvauti, bet dėl kažkokių priežasčių neatvyko.

Klausimas. Gyventojas. Tai vadinasi statytojas mūsų bijo.

Atsakymas. UAB „Infraplanas“ atstovė Lina Anisimovaitė. Tikrai nebijo.

Klausimas. Gyventojas. Kaip supratau, visas susitikimas yra įrašinėjamas, ar galėčiau gauti šitą įrašą iš Jūsų?

Atsakymas. UAB „Infraplanas“ atstovė Lina Anisimovaitė. Remiantis šiuo įrašu bus parengtas protokolas, su kuriuo Jūs ir galėsite susipažinti. Su protokolu galėsite susipažinti ir mūsų įmonės internetiniame puslapyje www.infraplanas.lt. Taip pat šis protokolas ir dalyvių sąrašas bus įdedamas į PAV ataskaitos priedus, tokiu būdu bus sudaromos sąlygos tiek subjektams, tiek Atsakingai institucijai susipažinti su vykusio susitikimo eiga ir turiniu. Pačio įrašo aš Jums neprivalau duoti.

Klausimas. Gyventojas. Mano nuožiu, tai dėl šio paukštyno trims artimiausioms sodyboms sudaromos problematiškos sąlygos.

Atsakymas. UAB „Infraplanas“ atstovė Lina Anisimovaitė. Planuojamam statyti paukštynei artimiausia sodyba, kaip jau minėjome, yra neregistruota, jai nėra suformuotas sklypas, faktiškai ji yra bešeimininkis turtas, tačiau nepaisant to poveikis šiai sodybai buvo analizuojamas. Tiek triukšmo, tiek oro taršos, tiek taršos kvapais atžvilgiu šiam namui ir jo gyvenamajai aplinkai yra užtikrinamos tinkamos gyvenimo sąlygos.

Klausimas. Gyventojas. Tai kaip supratau Jūs tik mus informavote, o daugiau mes jau nieko nebepakeisime. Susitikimo su Jumis jau daugiau nebebus.

Atsakymas. UAB „Infraplanas“ atstovė Lina Anisimovaitė. Ši PAV ataskaita dar bus peržiūrima, analizuojama daugelio institucijų, o gavusi šių institucijų išvadas sprendimą priims Aplinkos apsaugos agentūra. Jūs savo nuomonę, pastabas tikrai galite ir galėsite dar išreikšti. Susitikimas dėl šio objekto poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos, jei nebus esminių pakitimų nebebus organizuojamas.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita pradžios ir viešo susitikimo metu nebuvo gauta nei vieno suinteresuotos visuomenės pasiūlymo. Nebekylant daugiau konkrečių, objektyvių, su planuojama ūkine veikla susijusių klausimų, susirinkimo pirmininkė paskelbė susirinkimo pabaigą.

Protokolas

Po viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita jos rengėjas per 5 darbo dienas (terminą skaičiuojant nuo kitos darbo po viešo supažindinimo) parengs viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita protokolą, kuris bus pridėdamas į Ataskaitos priedą apie visuomenės informavimą ir dalyvavimą PAV procedūrose.


Supažindinimo su ataskaita susirinkimas baigėsi 17:50 val.

Susirinkimo pirmininkė



Lina Anisimovaitė

Susirinkimo sekretorius



2018 m. kovo 28 d.
Kaunas





Tadas Vaičiūnas

2018 m. kovo 26 d.

17:00 val.

Viešo supažindinimo su Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

DALYVIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, Pavardė	Atstovaujama institucija, pareigos	Telefonas	Adresas	Parašas
1	GINTAIŠ ČERNIUS	Šimonių seniūnijos seniūnas	868648068	Stokpūstis g. 6 Šimonys	
2	Tadas Vainėnas	UAB „Infraplanas“	869390610	Donslavio g. 55-2, Kaunas	
3	Lina Ausimaitė	UAB „Infraplanas“	862931014	K. Donslavio g. 55-2, Kaunas	
4	Šeja Guozulytė	UAB „Infraplanas“	8650 22100	K. Donslavio g. 55-2, Kaunas	
5	Sintautas Bernatavičius	Seniūnijos darbuotojas	863199414	Valins 13, Šimonys	
6	Ugnė Čelungaitė	Šimonių gyventojas	861625911	Guopės 21, Šimonys	
7	Donata Baidarė	Šimonių gyventojas	864042108	Suodeno 1-2, Šimonys	
8	Milda Čurkuvaitė	KPC Šimonių padalinio kultūros vadybininkė	867216604	Harjo 28-20, Kupiškis	
9	Valdas Jėckas	Migonių gyventojas	863031794	Vedkūnis 39	
10	Bideta Černienė	Šimonių gyventojas	861790423	Skapiškio 24	
11	Rolandas Čerėnas	Polysio gyventojas	868430215	Polysio 6, Polysis, km	

2018 m. kovo 26 d.

17:00 val.

Viešo supažindinimo su Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

DALYVIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, Pavardė	Atstovaujama institucija, pareigos	Telefonas	Adresas	Parašas
12	Algis Baleišius	ūkinių k.	867713820	Šimonių k. a.	
13	Lindaugos Klėnas	ūkinių k.	861220902	Šimonių k.	
14	Alis Bortasėvičius	penkšniškis	861688311	Šimonių k.	
15	Valentinas Kociūnas	ūkinių k.	868957363	Šimonių k.	
16	Jonas Yecka	ūkinių k.	861109969	Šimonių k.	
17	Audra Tuciūnaitė	seniūnijos darbuotoja	86459131	Šimonių k.	
18	Rima Dvornytė	Šimonių gyventojas	861784798	Šimonių k.	
19	Patė Prėšienė	tema info. tt	869914341	Šimonių k.	

4 PRIEDAS. Kvalifikaciniai dokumentai

1 PRIEDĖLIS. Kvalifikaciniai reikalavimai



VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS
LICENCIJA

2010-12-06 Nr. VSL-260
Vilnius

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos
ministerijos suteikia teisę

UAB „Infraplanas“, kodas 160421745

K. Donelaičio g. 55-2, Kauno m., Kauno m. sav.

verstis šios rūšies licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla:

poveikio visuomenės sveikatai vertinimu

Direktorius



Juozas Galdikas

V 00102



VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS
LICENCIJA

2015 m. birželio 2 d. Nr. **VVL-0514**

Vilnius

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteikia teisę **Ramintai Survilei**, (LTU), gyvenančiai Šiltnamių g. 9 Neveronių k., Kauno r., verstis šios rūšies licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla – **poveikio visuomenės sveikatai vertinimu**.

Direktorė



Nora Ribokienė

V 00432

KAUNO MEDICINOS
UNIVERSITETAS



BAKALAURO DIPLOMAS

BA Nr. 0000699

Raminta Lukošaitytė

(a.k.)

2009 metais baigė

visuomenės sveikatos studijų programą (61210B102),

ir jai suteiktas visuomenės sveikatos

bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Rektorius

Remigijus Žaliūnas



Išdavimo data 2009-06-19

Registracijos Nr. 17

Universiteto kodas 111951683

Diplomo kodas 6110

Spausdinimo data 2009-06-12

PAŽYMA**DĖL RAMINTOS LUKOŠAITYTĖS PAVARDĖS DOKUMENTUOSE**

Patvirtinu, kad Ramintos Lukošaitytės pavardė pakeista į Survilės pavardę.

PAGRINDAS: R. Survilės santuokos liudijimas Nr. 38, išduotas Kauno rajono civilinės metrikacijos skyriaus 2013 m. kovo 30 d., asmens tapatybės kortelė Nr. _____ išduotas Kauno centro PK PP (20) 2013 m. balandžio 9 d.

Direktorius



Vytautas Petružis




LIETUVOS RESPUBLIKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS
UNIVERSITETAS

DIPLOMAS

A 013958



Aušra ŠVARPLIENĖ

**KAUNO TECHNOLOGIJOS
UNIVERSITETO**

*Cheminės technologijos fakultete baigė
Aplinkos inžinerijos studijų programą ir
įgijo kvalifikacinį*

**APLINKOS INŽINERIJOS
MOKSLO MAGISTRO**
laipsnį



Kaunas, 1998 m. birželio 26 d.

[Signature]
Rektorius prof. habil. dr. K. Kriščiūnas

[Signature]
Dekanas doc. dr. R. Šiaučiūnas

Registracijos Nr.

T-6410

Vytauto Didžiojo universitetas

Magistro diplomąs

VD Nr. 003653

LINA ANISIMOVAITĖ

(asmens kodas

2012 metais baigė
aplinkosaugos organizavimo studijų programą
(valstybinis kodas 621F70002)

ir įgijo

APLINKOTYROS

magistro laipsnį

prof. Zigmas Lydeka

Išdavimo data 2012 m. birželio 19 d.



Rektorius

Registracijos Nr. 621F70002

Spausdinimo data

Diplomo kodas 7116
Universiteto kodas 111950396



ALEKSANDRO STULGINSKIO
UNIVERSITETAS

Darius Pratašius

(asmens kodas

*2014 metais baigė studijas pagal
antrosios pakopos Biologijos krypties
universitetinių studijų Taikomosios ekologijos
programą (valstybinis kodas 621618002) ir
igijo ekologijos magistro laipsnį.*

MAGISTRO DIPLOMAS

M Nr. 000642

Pektorius

Antanas Maxiliauskas
Registracijos Nr. 94029
Išdavimo data 2014 08 08

Universiteto kodas 111950962
Diplomo kodas 7103



ALEKSANDRO STULGINSKIO
UNIVERSITETAS

Tadas Vaičiūnas

(asmens kodas 39205171735)

2017 metais baigė studijas pagal

antrosios pakopos biologijos krypties ekologijos šakos

Taikomosios ekologijos studijų programą (valstybinis

kodas 621618002) ir įgijo ekologijos magistro

laipsnį,

MAGISTRO DIPLOMAS

M Nr. 001511



Rektorius

Antanas Marilionas

Registracija

Išdavimo data

Universiteto kodas 111950962
Diplomo kodas 7103



VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

DAKTARO DIPLOMAS

DA Nr. 000031

Aivaras BRAGA, a. k.

2005 m. rugsėjo 23 d. apgynė
technologijos mokslų srities statybos inžinerijos mokslo krypties darbą
„*Dangų degradacijos modeliai ir jų taikymas Lietuvos automobilių keliams*“
ir jam suteiktas daktaro mokslo laipsnis.

Rektorius

A. V.

Romualdas Ginevičius

Mokslo krypties tarybos pirmininkas

Romualdas Mačiulaitis

Registracijos Nr. A0031
Išdavimo data 2005-09-26

Kodas 7107

LITUOVOS RESPUBLIKA



VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

MAGISTRO
DIPLOMAS
SU PAGYRIMU

Aivaras Braga

(asmens kodas)

2001 METAIS BAIGĖ

civilinės inžinerijos

MAGISTRANTŪRĄ IR JAM SUTEIKTAS

civilinės inžinerijos mokslo

MAGISTRO LAIPSNIS



Vilnius, 2001 m. birželio 27 d.
Registracijos Nr. 3_2139

Rektorius
prof. habil. dr. E. K. Zavadskas

Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanas
doc. dr. D. Čygas

MG 001315





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 26, LT-08212 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.26141

Aivaras Braga

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir teritorijų specialiojo planavimo specialisto pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos.

Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Teritorijų planavimo rūšis: specialusis teritorijų planavimas.



Dirketorius

Robertas Encius

07890

Išduotas 2013 m. rugpjūčio 9 d.

Pirmą kartą išduotas 2010 m. liepos 29 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spse.lt

INSTRUKCIJA VYKDYTOJAM

DIPLOMAS
B № 001044

Šis diplomas liudija, kad
Ieva Margelytė

200 1 metais baigė
pagrindinių studijų programą

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO
Aplinkotyros fakultete
ir įgijo **biologijos**

BAKALAURO KVALIFIKACINĮ LAIPSNI

Rektorius Prof. habil. dr. V. Kaminskas
Dekanas Prof. habil. dr. L. Pranevičius

Kaunas, 200 1 m. birželio mėn. 21 d.

Asmens kodas 47811170861

DIPLOMAS
M № 002210

Šis diplomas liudija, kad
Ieva Margelytė

200 4 metais baigė
aplinkosaugos organizavimo
magistrantūros studijų programą

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO
Gamtos mokslų fakultete
ir įgijo **aplinkotyros**

MAGISTRO KVALIFIKACINĮ LAIPSNI

Rektorius Prof. habil. dr. V. Kaminskas
Dekanas Doc. dr. D. Mickavičius

Kaunas, 200 4 m. birželio mėn. 25 d.

Asmens kodas 47811170861

5 PRIEDAS. Kiti svarbūs dokumentai

1 PRIEDĒLIS. PAV programa

Turinys


1. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMA.....	37 lapai
1 PRIEDAS. Kvalifikaciniai dokumentai.....	13 lapų
2 PRIEDAS. NT registro duomenys, sklypo planas.....	7 lapai
3 PRIEDAS. Raštas dėl foninių koncentracijų.....	2 lapai
4 PRIEDAS. PAV subjektų išvados.....	7 lapai
5 PRIEDAS. PAV programos viešinimas.....	4 lapai



**Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k.,
Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos
ir eksploatacijos poveikio aplinkai
vertinimo
PROGRAMA**

PŪV organizatorius: UAB „Zujų paukštynas“
PAV rengėjas: UAB „Infraplanas“

Programa parengta 2017-2018 m.



Programos pavadinimas: Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programa

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Panevėžio apskritis, Kupiškio rajono savivaldybė, Šimonių seniūnija, Nociūnų kaimas


Programos versija: 1

Programos rengimo metai: 2017

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Zujų paukštynas“, įm.k. 183131338, Jonušų g. 14, Leonpolio k., Deltuvos sen., LT-20306 Ukmergės r. sav., info@zujupaukstynas.lt arba andrejus.burlakovas@vici.eu, tel. (8-34) 04 01 32 arba (8-68) 73 98 66.

PAV dokumentų rengėjas – UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, faks. (8-37) 40 75 49, el. p. info@infraplanas.lt, interneto svetainė www.infraplanas.lt.

PAV programos rengėjų sąrašas:

Vardas Pavardė	Pareigos	Parašas
Aušra Švarplienė, Direktorė Chemijos inžinerijos bak., Aplinkos inžinerijos magistras Tel. 8-69-888312	Projekto koordinavimas	
Lina Anisimovaitė, Aplinkosaugos vyriausioji specialistė Aplinkotyros magistras Tel. 8-37-407548	Ataskaitos rengimas	
Tadas Vaičiūnas, Aplinkosaugos vyriausiasis specialistas Taikomosios ekologijos magistras Tel. 8-37-407548	Saugomų teritorijų, biojvairovės dalys, GIS analizė, grafinė dalis.	
Ieva Juozulytė, Aplinkosaugos specialistė Aplinkotyros magistras 8-65-022100	Technologinė analizė, priemonių vertinimas, taršos, kvapų analizė	
Darius Pratašius PAV grupės vadovas Ekologijos ir aplinkotyros magistras	Triukšmo vertinimas, GIS analizė	
Aivaras Braga Vyr. inžinierius Statybos inžinerijos daktaras Tel. 8-37-407548	Oro kokybės vertinimas	
Raminta Survilė, tel. 8-37-407548 Visuomenės sveikatos bakalauras Tel. 8-37-407548	Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas	

Turinys

.....	1
SANTRUMPOS IR PAAIŠKINIMAI	5
1 ĮVADAS	5
2 INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ.....	6
2.1 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS	6
2.2 PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPAI	16
2.3 PŪV ALTERNATYVOS.....	16
2.4 PLANAVIMO DOKUMENTAI, SKLYPO APRAŠYMAS.....	17
3 TERITORIJOS ĮVERTINIMAS	18
3.1 ADMINISTRACINĖ PRIKLAUSOMYBĖ, GYVENAMOJI, VISUOMENINĖ-KOMERCINĖ APLINKA.....	18
3.2 APLINKOS KOKYBĖ	20
3.3 INFORMACIJA APIE TERITORIJOS TARŠĄ PRAEITYJE.....	20
3.4 DIRVOŽEMIS, ŽEMĖS GELMĖS, GRUNTINIS VANDUO	21
3.5 GAMTINĖS APLINKA, SAUGOMOS TERITORIJOS, BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ, PAVIRŠINIS VANDUO.....	23
3.6 KRAŠTOVAIZDIS.....	27
3.7 KULTŪROS PAVELDAS	29
4 VERTINAMI APLINKOS ELEMENTAI, METODAI IR PRIEMONĖS	29
4.1 BENDROJI DALIS	29
4.2 TRIUKŠMAS.....	30
4.3 APLINKOS ORO TARŠA, KLIMATAS	30
4.4 KVAPAI	31
4.5 ATLIEKOS.....	31
4.6 VANDUO	31
4.7 DIRVOŽEMIS IR ŽEMĖS GELMĖS.....	31
4.8 SAUGOMOS TERITORIJOS, MIŠKAI IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ.....	31
4.9 KRAŠTOVAIZDIS.....	32
4.10 MATERIALINĖS VERTYBĖS	32
4.11 VISUOMENĖS SVEIKATAI.....	32
5 SANITARINĖ APSAUGOS ZONA (SAZ)	33
6 EKSTREMALIOS SITUACIJOS	33
7 TARPVALSTYBINIS POVEIKIS	33
8 MONITORINGAS	33
9 SIŪLOMAS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS TURINYS.....	33
10 LITERATŪROS SĄRAŠAS	35
11 PRIEDAI	37
1. PRIEDAS. KVALIFIKACINIAI DOKUMENTAI	37
2. PRIEDAS. NT REGISTRO DUOMENYS, SKLYPO PLANAS.....	37
3. PRIEDAS. RAŠTAS DĖL FONINIŲ KONCENTRACIJŲ.....	37
4. PRIEDAS. PAV SUBJEKTŲ IŠVADOS	37

5. PRIEDAS. PAV PROGRAMOS VIEŠINIMAS37

SANTRUMPOS IR PAAIŠKINIMAI

PŪV	Planuojama ūkinė veikla
PAV	Poveikio aplinkai vertinimas
PVSV	Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
SAZ	Sanitarinė apsaugos zona
VSST	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
ŠESD	Šiltnamio efektą sukeliančios dujos

1 ĮVADAS

Kupiškio rajone, Šimonių seniūnijoje, Nociūnų kaime ketinama pastatyti dedeklių vištų paukštyną, kuriame numatoma vienu metu auginti iki 604 800 vnt. dedeklių vištų, skirtų kiaušinių gavybai. Šiuo metu teritorija, kurioje numatoma įrengti paukštyną yra apleista, joje yra buvusių ūkinių pastatų griūvėsių liekanos. Projekto įgyvendinimo metu bus pastatomi nauji, dedeklių vištų auginimo procesui pritaikyti statiniai su visa sklandžiai veiklai reikalinga inžinerine infrastruktūra.

Planuojama vykdyti ūkinę veiklą patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo 2005-06-21 Nr. X-258 (Žin., 2005, Nr. 84-3105) I priede nurodytų veiklų sąrašą, kurioms privalomas poveikio aplinkai vertinimas:

- 1.3.2. punktą – „Intensyvus naminių paukščių auginimas, jeigu vištoms laikyti yra 60 000 ir daugiau vietų“.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis LR Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996 m. rugpjūčio 15 d. Nr. I-1495 nauja redakcija, kuri įsigaliojo nuo 2017-11-01 ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR Aplinkos ministro įsakymu 2017.10.31 Nr. D1-885.

Atliekamos šios poveikio aplinkai vertinimo procedūros:

- Parengiama poveikio aplinkai vertinimo programa (toliau programa), programa derinama su PAV subjektais, informuojama visuomenė, programą tvirtina atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.
- Parengiama poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (toliau – ATASKAITA).
- Ataskaita pristatoma visuomenei.
- Ataskaita derinama su PAV subjektais. Sprendimą dėl planuojamos veiklos galimybių priima atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Programos tikslas ir užduotis: nustatyti Ataskaitos turinį ir apimtį bei joje nagrinėjamus klausimus.

PAV subjektai, kurie teikia savo išvadas (subjektų išvados pateiktos Ataskaitos 4 Priede) dėl PAV programos yra:

- Nacionalinis visuomenės sveikatos centras Panevėžio departamentas (Respublikos g. 13, Panevėžys, panevezys@nvsc.lt). Subjektas PAV programai pritarė.
- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys (Laisvės a. 1, LT-35175 Panevėžys, panevezys@kpd.lt). Subjektas PAV programai pritarė, tačiau atsisakė nagrinėti PAV ataskaitą.
- Kupiškio rajono savivaldybės administracija (Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, savivaldybe@kupiskis.lt). Subjektas PAV programai pritarė.
- Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Ramygalos g. 14, LT-36231, panevezys.pgv@vpgt.lt). Subjektas PAV programai pritarė.

SPRENDIMĄ dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – **Aplinkos apsaugos agentūra** (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, faksas (8) 706 62000, www.gamta.lt).

2 INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

2.1 Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojama ūkinė veikla – dedeklių vištų auginimas bei kiaušinių gavyba teritorijoje, kurios Kad. Nr. 5757/0009:115, Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav. Projekto įgyvendinimo metu bus pastatomi nauji, dedeklių vištų auginimo procesui pritaikyti statiniai su visa sklandžiai veiklai reikalinga inžinerine infrastruktūra.

Taip pat siekiant sumažinti poveikį aplinkai ir tuo pačiu žmonių sveikatai į aplinkos orą išmetamais teršalais (amoniaku) ir kvapais PŪV vykdytojas planuoja įdiegti šias poveikio mažinimo priemones: šėrimas lesalu su subalansuotu (sumažintu) baltymų ir fosforo kiekiu, mėšlo džiovimu ir dažnu šalinimu iš paukštidžių.

Priklausomai nuo aplinkos oro teršalų ir kvapų sklaidos atmosferos pažemio sluoksnyje modeliavimo rezultatų, jei bus viršijamos didžiausios leistinos oro teršalų koncentracijos aplinkos ore, PŪV vykdytojas numatys ir kitas taršos mažinimo priemones (technologines, mikrobiologines ir kt.).

Pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007-10-31 įsakymą Nr. DJ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 119-4877), pareiškiamą ūkinė veikla priskiriama – naminių paukščių auginimo mėšai ir kiaušinių gavybos veiklai (01.47.10) (1 lentelė).

1. lentelė. Planuojama ūkinė veiklos charakteristika.

Sekcija	Skyrius	Grupė	Klasė	Poklasis	Pavadinimas
A					Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
	01				Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
		01.4			Gyvulininkystė
			01.47		Naminių paukščių auginimas
				01.47.10	Naminių paukščių auginimas mėšai ir kiaušinių gavybai

Planuojamo projekto įgyvendinimo metu ketinama įrengti dedeklių vištų paukštyną ir vykdyti kiaušinių gavybą. Paukštyno statybos darbai bus vykdomi dviem etapais, pirmuoju etapu ketinama pastatyti dvi paukštides (2018 metų rugsėjo mėn. - 2019 metų rugpjūčio mėn.), antruoju etapu taip pat dvi paukštides (2019 metų rugsėjo mėn. – 2020 rugpjūčio mėn.).

Pagal šiuo metu rengiamus techninius projektus yra planuojama pastatyti/įrengti:

- keturias dedeklių vištų paukštides (kiekvienos paukštidės galima talpa po 151 200 vietų);
- kiaušinių surinkimo/saugojimo sandėlį su kiaušinių transporteriu bei buitinėmis patalpomis;
- pašarų bokštus (8 vnt.);
- gamybinių nuotekų talpas (4 vnt.);
- artezinį požeminio vandens gręžinį;
- buitinių nuotekų valymui skirtus biologinių nuotekų valymo įrenginius;
- mobilių šaldytuvų-konteinerių kritusiems paukščiams laikyti;
- du dezobarjerus;
- gaisro gesinimo rezervuarą;

- lengvųjų automobilių parkavimo vietas;
- sklandžiai paukštyno veiklai reikalingą inžinerinę infrastruktūrą (elektros, vandens ir nuotekų tinklus, privažiavimo kelius, kietomis dangomis ir žvyru dengtos transporto judėjimo trajektorijos).


Planuojamose statyti keturiose paukštidėse bus auginamos dedeklės vištos, vykdoma kiaušinių gavyba bei dedeklių vištų šalutinio produkto - džiovinto, iki 40 proc. drėgmės turinčio mėšlo pardavimas. Projektinis vienos paukštidės talpumas 151 200 vietų vištoms dedeklėms. Bendras planuojamo statyti dedeklių vištų paukštyno projektinis pajėgumas - iki 604 800 vietų (vienetų) arba 4 233,6 sutartinių gyvulių (SG). SG skaičius nustatytas vadovaujantis LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“: 1 dedeklė višta atitinka 0,007 SG.

Dedeklių vištų auginimo metu, pagrindinė gaunama produkcija – kiaušiniai bei paukščiai perduodami skerdimui. 15 mėnesių amžiaus vištos dedeklės bus išgabenamos skerdimui. Skerdykla paukštyno teritorijoje nenumatoma. Planuojamame statyti paukštyne numatoma, kad per metus bus padedama iki 191,18 vnt. kiaušinių bei 983,24 tonų paukščių perduodamų skerdimui.

2. lentelė. Planuojama gaminti produkcija.

Produktas	Kiekis per metus
Paukščiai perduodami skerdimui	983,24 t/m
Kiaušiniai	191,18 mln.

Planuojamame įrengti paukštyne bus vykdomas dedeklių vištų auginimas ir kiaušinių gavyba. 3 mėnesių vištaitės į planuojamą įrengti paukštiną bus atvežamos, perkeliomos į vištides ir narvuose auginamos iki 15 mėnesių amžiaus. Atvežtos vištaitės bus auginamos kelių aukštų narvuose su tarpinėmis grindimis ir laikomos juose apie 365 dienas priklausomai nuo kiaušinių dėjimo intensyvumo. Vištų auginimui bus taikoma narvų sistema, tai - narvelinio tipo paukščių laikymo sistema su mėšlo šalinimo konvejeriais ir intensyviu priverstiniu vėdinimu ir mėšlo džiovinimu, kuomet po narveliais ant konvejerių besikaupiantis mėšlas išdžiovinamas iki 40% drėgnumo.



1. pav. Vištų laikymo narvų išdėstymo vištidėje pavyzdys



2. pav. Mėšlo šalinimo sistemos transporterių po narvais pavyzdys. Šaltinis: <https://www.bigdutchman.com/en/egg-production/products.html>

Planuojamose dėslųjų vištų paukštidėse išilgai fermų eilėmis bus išdėstyti narvelių tipo paukščių laikymo įrenginiai su kelių aukštų narveliais. Tarp narvelių aukštų bus įrengiama išilginė juosta, ant kurios kris ir dėl itin intensyvaus vėdinimo bus džiovinamas vištų mėšlas. Nuo mėšlo konvejerių ekskrementai bus pašalinami kas 2-3 dienas iš paukštidės tiesiai į transporto priekabą ir išvežami iš paukštidžių. Vištų narvai išliks švarūs, neužteršti ekskrementais, nes paukščiai neturės jokio sąlyčio su jais. Vištos paukštidėse bus laikomos pagal iš anksto sudarytas ciklogramas.

Viso auginimo metu paukščiai bus maitinami pagal nustatytą programą automatine šėrimo sistema užpilant pašarą į lovelius, sumontuotus išilgai visų lizdų. Pašarai bus tiekiami iš šalia vištėdžių sumontuotų bunkerių, iš kurių transporterių pagalba pašarai bus paduodami į pašarų lovelius ir vištos les tik iškišusios galvas per narvus. Paukščiai bus lesinami atsivežtais kombinuotais visaverčiais pašarais paruoštais pagal specialią receptūrą, 4-5 kartus per dieną.


Kiekvienoje paukštėdėje bus įrengtos nipelinės (lašelinės) girdyklos. Tokia sistema leidžia taupyti vandenį, palaikyti švarą paukštėdėse bei vištoms tiekti švarų, neužsistovėjusį vandenį. Papildomai apsaugai nuo galimų vandens pratekėjimų po girdymo nipeliais bus įrengtos lėkštutės, kuriomis bus apsaugomas mėšlas jei paukščių girdymo metu iš nipelių nulašėtų vanduo. Girdymo sistemą sudaro vandens talpos su slėgio reguliatoriais ir plastikiniai vamzdžiai su girdymo „nipeliais“ sumontuotais narvų viršutinėje dalyje. Paukščiai bet kuriuo metu galės atsigerti iš dviejų girdymo „nipelių,“ kiekviename narve, sumontuotų narvų viršutinėje dalyje. Dėka nipelinės girdymo sistemos išvengiama gamybinių nuotekų susidarymo.

Kiaušiniai bus surenkami automatine kiaušinių surinkimo sistema, iš kiekvienos narvelių eilės, kiekvieno aukšto. Surinkti kiaušiniai specialiais konteneriais nuvežami į kiaušinių rūšiavimo ir pakavimo pastatą.

Nuolat kontroliuojamas paukščių svoris, pagal tai nustatomas paukščiams reikiamas lesalų kiekis. Pasibaigus auginimo ciklui, dėsliosios vištos išvežamos tolimesniam panaudojimui pagal sutartis su pirkėjais.

Mėšlo šalinimo sistemą sudarys išilginiai mėšlo transporteriai po kiekvieną narvų eilę, skersinis transporteris pastato gale ir transporterių sistema mėšlo pakrovimui į transporto priemonę. Paukštyne visas susidarantis mėšlas nebus sandėliuojamas, o tiesiai iš paukštėdžių pagal sutartis priduodamas išvežimui jį perdirbantiems ūkio subjektams. Mėšlo išvežimui iš mėšlidės ar tiesiai iš paukštėdžių bus naudojamos sunkiasvorės tvarkingos mašinos, sandarių kėbulu ir tentu uždengtu viršumi, taip apsaugant, kad mėšlas nebūtų barstomas ant kelių.

Paukštėdėse bus suprojektuota tunelinio vėdinimo sistema su labai intensyviu vėdinimu. Ventilatorių kiekis apskaičiuojamas oro pokyčiams maksimaliai 12 m³ oro per valandą kiekvienam, gyvenančiam pastate, paukščiui. Esant tokiai intensyviai ventilacijai po narveliais ant konvejerių besikaupiantis mėšlas išdžiovinamas iki 40%. Šviežio mėšlo drėgnumas siekia >80%, o tai leidžia ženkliai sumažinti mėšlo tūrį, svorį bei aplinkos oro teršalų ir kvapų emisiją. Taip pat esant gerai ventilacijai sumažėja paukščių kritimas, panaikinamos pastate drėgnos vietos, kuriose gali veisti mikroorganizmai. Reikiamas deguonies kiekis patalpoje užtikrina paukščių gyvybingumą. Norint garantuoti deguonies kiekį gyvūnams, net esant žemesnei nei normali temperatūra, ventilacijos kompiuteryje užprogramuojama minimali ventilacija. Elektroninis termostatas laipsniškai didina arba mažina ventilacijos našumą, pagal kompiuteryje nustatytą programą. Ventilatorių darbas pilnai automatizuotas, procesas valdomas kompiuteriu.



3. pav. Tunelinė paukštyno vėdinimo schema: a-pritekėjimas, b-ištraukimas, c-pašildytas oras

Tunelinėje vėdinimo sistemoje oro padavimo ventiliatoriai montuojami vienoje vištidės pusėje, ištraukimo ventiliatoriai – kitoje pusėje. Sudaromi oro srautai išilgai paukštidės. Ištraukimo ventiliatoriai montuojami tarpuose tarp narvelių eilių.

Paukštidžių šildymas nenumatomas, kadangi paukščių generuojama šiluma yra pakankama reikiamai temperatūrai vištidėse palaikyti. Auginamos vištos bus laikomos paukštidėse su natūralia šviesa ir dirbtiniu apšvietimu. Reguluojamo intensyvumo apšvietimo linijos sumontuotos kiekviename tarpe tarp narvų linijų.

Pasibaigus 12 mėnesių vištų auginimo ciklui paukštidės bus ištuštinamos, vištos dedeklės išvežamos pagal sutartis su produkcijos pirkėjais tolimesniam panaudojimui. Ištuštintas paukštides bus atliekamas pastato sausas valymas. Šie darbai nebus vykdomi vienu metu visose paukštidėse, numatomas cikliškas grafikas planuojant darbus palaipsniui kiekvienoje paukštidėje. Sauso valymo metu pašalinami visi mobilūs įrengimai ir įrankiai, pašarų likučiai iš lesalų lovelių, pašarų paskirstymo ir laikymo įrengimų, dulės nuo paviršių, vamzdinių, ventiliacijos sistemos įrenginių, mėšlas nuo transportavimo juostos, išvalomos šiukšlės ir nereikalingi daiktai iš sunkiai pasiekiamų vietų. Paukštides praplaunamos aukšto spaudimo įrenginiu „Karcher“. Plovimui naudojamas geriamasis vanduo iš gręžinio. Po plovimo atliekama dezinfekcija. Po plovimo susidariusios nuotekos į gamtinę aplinką nebus išleidžiamos, jos bus kanalizuojamos į prie kiekvienos iš paukštidžių esančias sandarias betonines prieduobes, iš kurių toliau išvežamos asenizacine mašina išvalymui į artimiausius UAB „Kupiškio vandenys“ nuotekų biologinio valymo įrenginius.

Po valymo ir plovimo ciklo atliekama paukštidžių dezinfekcija. Dezinfekcijai planuojama naudoti biocidus, kurie turi Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos išduotus Veterinarinės paskirties autorizacijos liudijimus. Dezinfekcijos metu švarus išvalytas pastatas bus užsandarinamas, siekiant išvengti bet koks nutekėjimo, kadangi tokiu atveju mažėja proceso efektyvumas. Išlaikoma ekspozicija, kurios metu vyksta produktų skilimas, po to išlaikius tam tikrą laiką palaipsniui atidaromos ventiliacinės angos.

Tinkamai naudojant dezinfekcijos produktą pagal pramoninės higienos ir saugaus naudojimo procedūras nutekėjimo į aplinką nebus, atliekų po panaudojimo nesusidarys. Išdžiūvus paukštidei po ekspozicijos ant kietų paviršių likę biocidų pėdsakai bus išvalomi kartu su nuotekomis po sekančio paukščių auginimo ciklo paukštidžių valymo metu.

Po dezinfekcijos paukštidėje plovimo nuotekose, kurios nepateks į gamtinę aplinką (išvežamos į artimiausius UAB „Kupiškio vandenys“ nuotekų biologinio valymo įrenginius) gali būti aptinkami biocidų likučiai. Kadangi numatomi naudoti biocidai nustatyta tvarka yra autorizuoti ir atitinka jiems keliamus visuomenės sveikatos saugos, gyvūnų ir aplinkos apsaugos reikalavimus, galima teigti kad jie bus saugūs ir juos galima naudoti.

3. lentelė. Dedeklių vištų auginimo technologiniai procesai ir jų trukmė.

Eil. Nr.	Technologinis procesas	Aprašymas	Ciklo trukmė
1.	Paukščių auginimas	Auginamos vištos dedeklės nuo 3 mėn. iki 15 mėn. amžiaus	12 mėnesių
2.	Paukščių išvežimas	Išvežami paukščiai iš paukštidės	3 dienos
3.	Paukštidės valymas	Pašalinami pašarų likučiai, išvalomas visas likęs mėšlas, pašalinami kritę paukščiai	4 dienos
4.	Paukštidės dezinfekavimas	Dezinfekuojama po visiško išvalymo, sutvarkius profilaktiškai visą įrangą ir užsandarinus pastatą	6 dienos
5.	Erkių naikinimas	Jei yra būtinybė, atliekamas erkių naikinimas	1 diena
6.	Karšto rūko dezinfekcija	Prieš atvežant naują pulką, 2 – 4 dienos prieš padaroma karšto rūko dezinfekcija	1 diena

Pradėjus ūkinę veiklą bus vykdoma nuolatinė paukščių sveikatingumo ir gyvenamos aplinkos kontrolė, laikomasi sanitarinių - higieninių reikalavimų. Paukštyno teritorijoje bus neleidžiama daugintis laukiniams paukščiams, o darbuotojai namuose neaugins paukščių. Paukštidėse ir šalia jų nuolatos bus naikinami graužikai. Darbuotojai griežtai laikysis nustatytų sanitarinių - higieninių reikalavimų, bus ribojamas transporto ir žmonių judėjimas. Fermų teritorija bus aptverta, ties įvažiavimais padaryti dezobarjerai. Pašaliniai žmonės ir transportas į paukštyno teritoriją nebus įleidžiami. Žmonių judėjimas tarp fermų bus minimaliai sumažintas, o nesant galimybei to išvengti, bus įrengtos vietos prie paukštidžių persirengti aptarnaujančiam personalui tos paukštidės rūbais. Paukštidės, įrenginiai, atliekų konteineriai, transportas bus higienizuojami panaudojant specialias priemones.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje bus atliekamas dedeklių vištų auginimo veiklos atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas.

Planuojami statiniai, įrenginiai, aikštelės:

- Paukštidės (teritorijos schemeje pažymėta šviesiai rauva spalva). Skirtos dedeklių paukščių laikymui.
- Kiaušinių surinkimo/saugojimo, buitinės patalpos (teritorijos schemeje pažymėta žalia spalva). Skirta dedeklių vištų auginimo metu gautų kiaušinių pakavimui ir laikymui iki jų išvežimo bei darbuotojų buitinių poreikių tenkinimui.
- Pašarų bunkeriai, 8 vnt. (teritorijos schemeje pažymėta žaliais taškais). Skirti dedeklių vištų pašarų laikymui.
- Gamybinių nuotekų talpos 4 vnt. (teritorijos schemeje pažymėta tamsiai mėlynais kvadratais). Skirtos paukštidžių dezinfekcijos metu susidariusių nuotekų kaupimui iki jų išvežimo į artimiausius UAB „Kupiškio vandenys“ nuotekų biologinio valymo įrenginius.
- Artezinis vandens gręžinys (teritorijos schemeje pažymėta mėlsu tašku). Skirtas paukštyno gamybiniais ir buitiniams poreikiams patenkinti.
- Buitinių nuotekų valymo įrenginys (teritorijos schemeje pažymėta rožiniu tašku). Skirtas buitinėse patalpose susidariusių buitinių nuotekų valymui.
- Mobilus šaldytuvas-konteineris kritusiems paukščiams laikyti (teritorijos schemeje pažymėta violetiniu trikampi). Skirtas kritusiems paukščiams laikyti iki jų atidavimo atliekų tvarkytojui.
- Dezobarjerai, 2 vnt. (teritorijos schemeje pažymėta raudona spalva). Skirti atvažiuojančio ir išvažiuojančio transporto dezinfekcijai.

- Gaisro gesinimo rezervuarai (teritorijos scheme pažymėta šviesiai mėlyna spalva). Skirti priešgaisrinių poreikių tenkinimui.
- Lengvųjų automobilių parkavimo vieta (teritorijos scheme pažymėta oranžine spalva). Skirta darbuotojų bei paukštyno lankytojų lengvajam transportui laikyti.
- Kieta danga (švarūs keliai) (teritorijos scheme pažymėta juodai kvadratėliais). Skirta į paukštidę atvykstančiam pašarus atvežančiam, produkciją išvežančiam transportui judėti.
- Kieta danga (nešvarūs keliai) (teritorijos scheme pažymėta pilka spalva). Skirta į paukštidę atvykstančiam ir išvykstančiam mėšlą ir nuotekas transportuojančiam transportui judėti.
- Projekto įgyvendinimo metu bus įrengiama visa paukštyno sklandžiai veiklai reikalinga inžinerinė infrastruktūra. Taip pat bus suformuojami įvažiavimai bei kietos, žvyruotos dangos skirtos ūkį aptarnaujančio ir darbuotojų transporto judėjimui.



4. pav. Planuojamų statinių, įrenginių, aikštelių išsidėstymo schema

Paukščių auginimui naudojamos žaliavos – kombinuotieji pašarai ir vanduo. Vištų dedeklių lesinimui bus naudojami kombinuotieji pašarai su sumažintu baltymų kiekiu, subalansuotu fosforo kiekiu bei praturtinti amino rūgštimis (lizinu, metioninu, triptofanu). Numatomuose naudoti pašaruose baltymų ir fosforo kiekis atitiks ES GPGB reikalavimus (žr. 4 lentelę). Baltymų kiekio pašaruose reguliavimas tiesiogiai susijęs su iš paukščių mėšlo išsiskiriančiu amoniako kiekiu, kuris tiesiogiai susijęs su aplinkos oro tarša ir kvapų išsiskyrimu. 1 proc. (10 g/kg) sumažinus baltymų kiekį pašaruose, lyginant su standartiniais

kombinuotais pašarais, kuriuose baltymų yra apie 20 proc., iš paukščių mėšlo išsiskiriančio amoniako kiekis sumažėja 10 proc.

4. lentelė. Planuojamų naudoti pašarų atitikimas GPGB.

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Baltymų ir P kiekis pašare vištoms dedeklėms 18-40 savaičių amžiaus	Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo“, 2017.	Baltymų ir fosforo kiekio pašaruose kontrolė	15,5 – 16,5 % baltymų, 0,45 - 0,55 % P	Bus naudojami pašarai, kuriuose 16,3 % baltymų, 0,54 % P	Atitinka GPGB
2.	Baltymų ir P kiekis pašare vištoms dedeklėms virš 40 savaičių amžiaus		Baltymų ir fosforo kiekio pašaruose kontrolė	14,5 – 15,5 % baltymų, 0,41 - 0,51 % P	Bus naudojami pašarai, kuriuose 15 % baltymų, 0,49 % P	Atitinka GPGB

Planuojamo vykdyti vištų dedeklių auginimo metu bus naudojamos žaliavos - pašarai ir vanduo.

5. lentelė. Planuojamos naudoti žaliavos, jų kiekiai.

Eil. Nr.	Žaliavos	Kiekis per metus
1.	Vanduo	50 911 m ³
2.	Kombinuotieji pašarai	27 479 t/m.

Po kiekvieno paukščių auginimo ciklo pabaigos paukštidės valomos ir dezinfekuojamos panaudojant dezinfekcines medžiagas. Paukštidžių dezinfekavimo darbai bus atliekami cikliškai 1 kartą per 80 savaičių vienai paukštidei, pagal ciklą kas metus gausis dvi paukštides.

6. lentelė. Planuojamos naudoti cheminės medžiagos.

Eil. Nr.	Cheminės medžiagos pavadinimas	Kiekis per metus	Pavojingumo kategorija
1.	Dezinfekcinė priemonė	150 kg/m.	Ėsdinanti, Aplinkai pavojinga, kenksminga, dirginanti
2.	Dezinfekcinė medžiaga naudojama dezobarjeruose „Virocid“	200 l/m.	Dirginanti, kenksminga, aplinkai pavojinga, ardanti, labai degi

Energetiniai ištekliai. Energetinėms reikmėms bus naudojama elektros energija, dyzelinas (autotransportui) ir medienos granulės (patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui).

Elektros energiją paukštynui tiekis AB "ESO". Didžiausia sunaudojamos elektros energijos dalis sunaudojama paukštidžių vėdinimui ir apšvietimui. Darbuotojų buitinių poreikių tenkinimui tenka tik nedidelė dalis.

Kuras į autotransporto priemones bus pilamas degalinėse. Kuro atsargų laikyti teritorijoje nenumatoma.

Paukštidžių patalpos nešildomos. Buitinės patalpos bus apšildomos ir karštas vanduo paruošiamas deginant kurą planuojamoje įrengti 24 kW šiluminės galios kieto kuro (biokuro) katilinėje. Katilinė numatoma įrengti kiaušinių sandėliavimo pastato patalpose. Katilinė dirbs šildymo sezono metu (apie 5 mėn.). Planuojamas kuras – medienos granulės.

7. lentelė. Planuojami naudoti energetiniai ištekliai, jų kiekis per metus.

Eil. Nr.	Energetiniai ir technologiniai ištekliai	Prognozuojamas sunaudojimas per metus
1.	Elektros energija	200 tūkst. kWh
2.	Medienos granulės	6 t
3.	Dyzelinas	9 t

Gamtiniai ištekliai. Planuojamos vykdyti ūkinės veiklos metu vienintelis numatomas naudoti gamtinis išteklis yra požeminis vanduo. Kitų gamtos išteklių naudojimas nenumatomas. Planuojama įrengti naują artezinį požeminio geriamojo vandens gręžinį, skirtą paukščių girdymui ir darbuotojų buitiniams poreikiams. Preliminari gręžinio vieta numatoma PŪV sklypo šiaurės rytinėje dalyje. Tiksliai artezinio požeminio vandens gręžinio vieta bus parenkama išlaikant sanitarinius atstumus nuo paukštidžių, buitinių nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų kaupimo rezervuarų. Naujai įrengtas gręžinys bus įregistruotas Lietuvos geologijos tarnybos gręžinių registre.

PŪV sklype esanti buvusio vandens bokšto griuvėsių vieta ir už PŪV sklypo ribų esantis požeminio vandens gręžinys, susietas su vandens bokštu bus likviduotas, gręžinio ir vandens bokšto griuvėsių vieta sutvarkyta taip, kad nekeltų taršos grėsmės požeminiam vandeniui. Tinkamai sutvarkytas gręžinys bus išimtas iš Lietuvos geologijos tarnybos gręžinių registro.

8. lentelė. Planuojami naudoti gamtos ištekliai, jų kiekis per metus.

Eil. Nr.	Gamtiniai ištekliai	Prognozuojamas sunaudojimas per metus
1.	Vanduo	50 911 m ³

Nuotekos. Analizuojamo objekto eksploatacijos metu susidarys buitinės, gamybinės (paukštidžių plovimo) ir paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos. Nuotekų kiekis ir užterštumas bus pateikti PAV ataskaitoje.

Kiaušinių surinkimo ir laikymo pastate bus įrengtos buitinės – administracinės patalpos. Ūkio buitinės patalpose susidarys buitinės nuotekos (iš tualetų, praustuvų). Buitinės nuotekos bus išvalomos projektuojamuose biologinio nuotekų valymo įrenginiuose. Preliminari buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginio vieta numatoma PŪV sklypo rytinėje dalyje šalia kiaušinių sandėliavimo pastato. Iki aplinkosauginių reikalavimų, nustatytų LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 "Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo", išvalytos buitinės nuotekos bus išleidžiamos į gamtinę aplinką (pakelės griovį arba infiltruojamos į gruntą). Tiksliai nuotekų išleidimo vieta bus apspręsta techninio projektavimo metu.

Gamybinės nuotekos susidarys paukštidžių plovimo metu. Paukštidėse bus projektuojamas gamybinių nuotekų tinklas. Paukštidės bus plaunamos pasibaigus paukščių auginimo ciklui prieš atliekant sausą dezinfekciją biocidiniais preparatais. Siekiant vandens išteklių taupymo ir mažesnio nuotekų susidarymo plovimui bus naudojama įranga su aukšto slėgio vandens srove. Plovimo nuotekos vietiniais gamybinių nuotekų tinklais bus kanalizuojamos į šalia paukštidžių įrengtas sandarias talpas, iš kurių išpumpuojamos į autocisterną ir išvežamos išvalymui į artimiausius UAB „Kupiškio vandenys“ nuotekų biologinio valymo įrenginius.

Paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos susidarys nuo ūkyje esančių pastatų stogų ir kieta dangą dengtų paviršių. Susidariusios paviršinės nuotekos natūraliai infiltruosios į gruntą. Mėšlidės ir degalinės įrengti neplanuojama, todėl paviršinių (lietaus) nuotekų nuo potencialiai taršių teritorijų nesusidarys.

Atliekos. PŪV metu atliekos susidarys paukščių auginimo, kiaušinių surinkimo ir saugojimo veiklos metu, ūkio buitinių patalpų eksploatacijos metu. Bus vedama atliekų susidarymo apskaita. Visos susidariusios atliekos bus rūšiuojamos ir perduodamos pagal sutartis atliekas tvarkančioms įmonėms registruotoms valstybiniame atliekas tvarkančių įmonių registre, t.y. turinčioms leidimus ir licencijas tvarkyti atitinkamas atliekas. Visos susidarančios atliekos iki perdavimo tolimesniam sutvarkymui bus laikomos jų susidarymo vietoje ne ilgiau kaip: pavojingos atliekos – 6 mėn., nepavojingos – 12 mėn. Susidarančių atliekų kiekis ir jų sutvarkymo būdai bus pateikti PAV ataskaitoje.

Kritę paukščiai (gaišenos) bus laikinai laikomi specialiai tam skirtame mobiliame šaldytuve koneineryje ūkio teritorijoje. Atvykus specialiam transportui gaišenos bus sukraunamos į specialius uždengtus, sandarius kontenerius bei išvežamos į gyvūninės kilmės atliekų perdirbimo įmonę, su kuria bus sudaryta gaišenų utilizavimo sutartis. Gaišenos bus išvežamos 1 - 2 kartus per savaitę.

Paukščių auginimo metu paukštidėse susidarys džiovinas (iki 40 proc. drėgnumo) mėšlas. Mėšlas pagal sutartis bus perduodamas kaip trąša jį žemės ūkio naudmenų tręšimui bei trąšų gamybai naudojančioms ūkio subjektams. Mėšlidės įrengti nenumatoma.

Esant poreikiui kaip alternatyva, užtikrinanti sklandžią mėšlo realizaciją, gali būti numatoma paukštyno teritorijoje pakuoti sausą vištų mėšlą į didmaišius ir sandėliuoti iki pardavimo. Rengiant PAV ataskaitą gali būti du variantai – priimama arba atmetama ši alternatyva. Priėmus šią alternatyvą PAV ataskaitoje detalai bus išnagrinėjama kur, kaip ir koks mėšlo kiekis galės būti laikomas teritorijoje, kur ir kaip vyks pakavimo darbai. Atmetus šią alternatyvą, detaliau ji nebus nagrinėjama.

2.2 Projekto įgyvendinimo etapai

Planuojamai ūkinei veiklai numatomi šie tolimesni įgyvendinimo etapai:

- 2017 – 2018 m. paruošiamieji darbai: atliekamas PŪV poveikio aplinkai vertinimas, gavus teigiamą išvadą kad planuojamoje teritorijoje ūkinė veikla galima, toliau rengiami techniniai projektai.
- Statyba pradedama suderinus projektus ir gavus leidimus statybai. 2018-09-01 planuojama pradėti statybos darbus. Statybos darbai bus vykdomi etapais – dvi paukštidės bus statomos nuo 2018-09-01 iki 2019-08-01, likusios dvi paukštidės nuo 2019-09-01 iki 2020-08-01.
- Ūkinė veikla pradedama vykdyti nustatyta tvarka gavus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą.

2.3 PŪV alternatyvos

Projekto įgyvendinimo vietą pateikė užsakovas, kitos vietos alternatyvos neanalizuojamos. PAV ataskaitoje nagrinėjamos dvi pagrindinės veiklos alternatyvos:

- **Alternatyva 0** - nevykdoma planuojama ūkinė veikla. Šioje alternatyvoje priimama, kad planuojama ūkinė veikla (dedeklių vištų auginimas) išvis nebus vykdoma. PAV ataskaitoje kaip alternatyva 0 apibūdinama esama aplinkos būklė.
- **Alternatyva A** – vykdoma ūkinė veikla. Šioje alternatyvoje analizuojamas projekto įgyvendinimas, dedeklių vištų auginimas taikant šias poveikio mažinimo priemones: šėrimas lesalu su subalansuotu (sumažintu) baltymų ir fosforo kiekiu, mėšlo džiovinimas ir dažnas (2-3 kartai per savaitę) šalinimas iš paukštidžių.
- **Alternatyva B** - vykdoma ūkinė veikla taikant papildomas poveikio mažinimo priemones nei numatytas alternatyvoje A. Priklausomai nuo aplinkos oro teršalų ir kvapų sklaidos atmosferos pažemio sluoksnyje modeliavimo rezultatų, jei bus pasiekiamos ir viršijamos didžiausios leistinos oro teršalų ir kvapo koncentracijos aplinkos ore, PŪV vykdytojas numatys ir kitas taršos mažinimo priemones (technologines ir/arba mikrobiologines). **Pastaba:** alternatyva B

2.4 Planavimo dokumentai, sklypo aprašymas

[illegible]

Dedeklių vištų paukštiną ketinama statyti teritorijoje sudarytoje iš vieno sklypo, kuris išsidėstęs Kupiškio r. sav., Šimonių seniūnijoje, Nociūnų kaimo teritorijoje. Šio žemės sklypo Kad. Nr. 5757/0009:115 Šimonių k.v., plotas – 6,9872 ha, pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Šio žemės sklypo savininkas yra Lietuvos Respublika, su kuria projekto vykdytojas UAB “Zujų paukštynas” yra pasirašęs nuomos sutartį, kuri galioja nuo 2016-10-06 iki 2066-09-15. Šiam sklypui yra taikomi žemės naudojimo apribojimai:

- I. Ryšių linijų apsaugos zonos (0,055 ha);
- II. Kelių apsaugos zonos (0,6219 ha);
- VI. Elektros linijų apsaugos zonos (0,4564 ha);
- XVII. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos (0,0003 ha);
- XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (6,8653 ha);
- XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos (6,8653 ha);
- XXIX. Paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (0,205 ha).

Analizuojama teritorija šiaurinėje, šiaurės rytinėje, vakarinėje bei šiaurės vakarinėje pusėje ribojasi su eksploatuojamomis žemės ūkio paskirties teritorijomis, pietvakarinėje pusėje ribojasi su apgyvendinta (vienas gyvenamosios paskirties sklypas) teritorija, rytinėje pusėje ribojasi su vietinės reikšmės lauko

keliuku, o pietinėje pusėje su Ilgės gatve - krašto keliu Nr. 175 Pagojė-Sedeikiai-Viešintos-Nociūnai bei jo apsaugine zona.

3 Teritorijos įvertinimas

3.1 Administracinė priklausomybė, gyvenamoji, visuomeninė-komercinė aplinka


Planuojama ūkinė veikla – dedeklių vištų auginimas ir kiaušinių gavyba bus vykdoma Kupiškio rajono savivaldybėje, Šimonių seniūnijoje, Nociūnų kaimo teritorijoje esančiame sklype, kurio Kad. Nr. 5757/0009:115. Administraciniu požiūriu analizuojamas paukštynas bus statomas Nociūnų kaime, tačiau nuo pagrindinės Nociūnų gyvenvietės yra nutolęs apie 950 metrų pietvakarių kryptimi. Planuojamas paukštynas bus statomas krašto kelio Nr. 175 Pagojė-Sedeikiai-Viešintos-Nociūnai gretimybėje (analizuojama teritorija ribojasi su minimu keliu).



6. pav. Planuojamo įgyvendinti objekto artimiausia aplinka

Planuojamai ūkinei veiklai artimiausios gyvenvietės yra Nociūnų kaimas (2011 metų gyventojų surašymo duomenimis jame gyveno 27 gyventojai), Pajuodbalio kaimas (2011 metų gyventojų surašymo duomenimis jame gyveno 4 gyventojai) ir Migonių kaimas (2011 metų gyventojų surašymo duomenimis jame gyveno 106 gyventojai), kurie nuo analizuojamos teritorijos atitinkamai nutolę apie 950 metrų, 320 metrų bei 540 metrų.

Šio objekto artimiausioje gretimybėje yra vienas pastatas, kuris nuo analizuojamos teritorijos ribos nutolęs apie 65 metrus. Šis pastatas yra gyvenamas, tačiau jis nėra įtrauktas į registrų centro duomenų bazę, t.y. teisiškai šis pastatas yra neegzistuojantis. Taip pat sklypui, kuriame stovi šis pastatas nėra suteiktas kadastrinis numeris, o tai parodo, kad tai yra neregistruota valstybinė žemė. Remiantis visa pateikta informacija traktuojama, kad šis pastatas yra negyvenamas.



7. pav. Kadastro žemėlapis ištrauka



8. pav. Atstumas iki artimiausių gyvenamųjų statinių

Planuojamam statyti dedeklių vištų paukštynui artimiausios visuomeninės įstaigos:

- gydymo įstaiga - Šimonių ambulatorija, nuo analizuojamo objekto nutolusi apie 5 km;
- mokymo įstaiga – Kupiškio rajono Šimonių pagrindinė mokykla, nuo analizuojamo objekto nutolusi apie 4,9 km;
- priešgaisrinė tarnyba – Šimonių ugniagesių komanda, nuo analizuojamo objekto nutolusi apie 4,5 km.

3.2 Aplinkos kokybė

Analizuojamai teritorijai Aplinkos apsaugos agentūra neturi parengusi oro teršalų sklaidos žemėlapių, o veikiančios OKT stotelės yra įrengtos toliau nei 2 km spinduliu. Todėl esama (foninė) oro tarša identifikuota pagal Aplinkos apsaugos agentūros internetiniame puslapyje pateiktas Panevėžio regiono santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertes (<http://oras.gamta.lt>). Metinės oro teršalų (anglies monoksido CO, kietųjų dalelių KD10, KD2,5, azoto oksido NO_x, sieros dioksido SO₂) koncentracijos aplinkos ore ribinių verčių šioje teritorijoje neviršija.

Duomenų apie triukšmo lygį analizuojamoje teritorijoje nėra. Pagrindinis triukšmo šaltinis analizuojamoje teritorijoje yra krašto kelias Nr. 175 Pagojė-Sedeikiai-Viešintos-Nociūnai ir jame judantis transportas. Eismo intensyvumas kelyje labai nedidelis - per parą keliu pravažiuoja tik apie 762 automobiliai. Duomenų apie kitokią triukšmingą veiklą (taip pat apie pramonės ar stambius ūkio objektus) analizuojamoje teritorijoje ar jos gretimybėse nėra.

Duomenų apie kvapų šaltinius ir jų skleidžiamą kvapą analizuojamoje teritorijoje 2 km spinduliu nuo PŪV sklypo ribos nėra.


3.3 Informacija apie teritorijos taršą praeityje

Analizuojamoje teritorijoje, kurioje ketinama statyti dedeklių vištų paukštyną, buvo eksploatuojamos Nociūnų tarybiniui ūkiui priklausančios galvijų fermos, kuriose buvo vykdoma galvijų auginimo veikla. Šiuo metu minimoje teritorijoje nėra vykdoma jokia ūkinė veikla, joje likę tik buvusių pastatų griuvėsių likučiai bei buvusių kietų dangų fragmentai.

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos duomenų baze GEOLIS - potencialių geologinės aplinkos taršos šaltinių žemėlapiu, šiuo metu minima galvijų ferma (Nr. 2689) yra sugriauta, šios teritorijos bendras pavojingumas, pavojus gruntui, paviršiniams bei požeminiams vandenims išskiriamas kaip vidutinio pavojaus.

PŪV vykdytojas prieš pradėdamas vykdyti ūkinę veiklą, numato atlikti PŪV teritorijos preliminarinius ekogeologinius tyrimus. Ekogeologinių tyrimų ataskaita kartu su išvadomis ir rekomendacijomis bus pateikta kartu su paraiška TIPK leidimui gauti. Reikalavimas atlikti ekogeologinius tyrimus nustatytas LR aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. Nr. įsakymo Nr. D1-230 „Dėl cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ 5.1 p. ir 5.2. p. esant 6.5. p. nurodytoms aplinkybėms.

Analizuojamos teritorijos netolimoje gretimybėje yra išsidėstę keletas veikiančių vidutinio pavojingumo (galvijų ferma Nr. 2691) bei neveikiančių vidutinio (technikos kiemas Nr. 2690) ir didelio (sandėlis Nr. 407) pavojingumo potencialių geologinės aplinkos taršos židinių.



9. pav. Potencialių taršos židinių ir ekogeologinių tyrimų žemėlapis
(<https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml>)

3.4 Dirvožemis, žemės gelmės, gruntinis vanduo

Dirvožemis

Vietovėje vyrauja jauriniai velėniniai vidutiniškai pajaūrėjęsiai dirvožemiai (JvP1), kurie pagal FAO klasifikaciją nuo 1999 m. vadinami glėjiškaisiais išplautžemiais (IDg). Šie dirvožemiai paplitę Baltijos aukštumų srityje. Glėjiškieji išplautžemiai yra mažiau jautrūs užmirkimui bei pasižymi didesniu rūgštingumu.

Žemės gelmės

Teritorija, kurioje numatoma statyti ir eksploatuoti dedeklių vištų paukštides nepatenka į karstines ar kitas geologiniu aspektu reikšmingas vietas.

Greta analizuojamos teritorijos naudingų iškasenų telkinių nėra, visi naudingų iškasenų telkiniai nutolę toliau kaip 1,5 km atstumu (žr. 10 pav.):

- Nociūnų (II sklypas) – eksploatuojamas žvyro karjeras, nuo analizuojamos teritorijos nutolęs ~1,5 km šiaurės rytų kryptimi;
- Pelyšiai – eksploatuojamas smėlio karjeras, nuo analizuojamos teritorijos nutolęs ~2,9 km pietryčių kryptimi;
- Jurgiškis – eksploatuojamas žvyro karjeras, nuo analizuojamos teritorijos nutolęs ~3,5 km pietvakarių kryptimi.



10. pav. Planuojamai ūkinei veiklai artimiausi naudingųjų iškasenų telkiniai (šaltinis: <https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml>)

Artimiausios naudojamos vandenvietės nuo planuojamo statyti ir eksploatuoti paukštyno (žr. 11 pav.):

- Šimonių (Kupiškio r.) požeminio vandens vandenvietė (Nr. 3424), nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolusi apie 4,6 km rytų kryptimi;
- Viešintų (Anykščių r.) požeminio vandens vandenvietė (Nr. 2981), nuo analizuojamo objekto teritorijos nutolusi apie 7,8 km pietvakarių kryptimi.



11. pav. Planuojamai ūkinei veiklai artimiausios požeminio vandens vandenvietės (šaltinis: <https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml>)

Artimiausias geotopas yra Kinderių kaimas Nr. 288 (tipas didkalvė), nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 4,4 km šiaurės rytų kryptimi.


Informacijos apie aktyvius geologinius procesus ir reiškinius artimoje aplinkoje, kurioje numatoma vykdyti PŪV nėra.

3.5 Gamtinės aplinka, saugomos teritorijos, biologinė įvairovė, paviršinis vanduo

Gamtinė aplinka, biologinė įvairovė ir miškai

Analizuojamas objektas randasi gana natūralioje teritorijoje apsuptas natūralių ir šienaujamų pievų, bei pavienių, mozaikiškai išsidėsčiusių dirbamų laukų. Didžiausia biologinė įvairovė aptinkama natūraliose nešienaujamose pievose, kurių PŪV gretimybėje nėra ypač gausu, aplinkoje vyraujančios pievos yra šienaujamos.

Vertinant teritoriją platesniu mastu galima teigti, kad analizuojama vietovė yra ypač tinkama gyvūnų migracijai, kadangi objektas yra apsuptas didelių miškų masyvų, tokių kaip: Šimonių giria, Gaigalių miškas ir Vidugirių miškai. Atstumas iki artimiausio Šimonių miško masyvo yra ~500 m. Didžiąją dalį aplinkinių miškų sudaro IV ūkinės paskirties grupės miškai ir tik pavienės miško salos priskiriamos III apsauginių miškų grupei (žr. 12 pav.).




12. pav. Analizuojamos teritorijos ir miškų situacijos schema (šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba 2017 m.)

Artimiausi vandens telkiniai

PŪV teritorijoje aptinkamas bevardis nedidelis vandens telkinys su savo pakrančių apsaugos juosta. Į kitų vandens telkinių apsaugos zonų ir juostų ribas analizuojama teritorija nepatenka.

Kiti artimiausi atviri vandens telkiniai įtraukti į upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą yra nutolę didesniu kaip 420 m atstumu nuo analizuojamos teritorijos (žr. 13 pav.):


- Up. S1 (Kad. Nr. 12210545), nutolusi ~420 m pietryčių kryptimi;
- Up. Lieknelė, nutolusi ~1 000 m pietų kryptimi;
- Up. V-1 (Kad. Nr. 41010925), nutolusi apie 1 300 m vakarų kryptimi;
- Up. Virginys (Kad. Nr. 12210546), nutolusi apie 1 450 m rytų kryptimi;
- Up. Vėdrupys (Kad. Nr. 41010924), nutolusi apie 2 700 m šiaurės vakarų kryptimi.



13. pav. Arčiausiai PŪV esantys vandens telkiniai (Šaltinis: Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras (UETK))

Pelkės ir durpynai

Analizuojama teritorija nepatenka į pelkių ar durpynų teritorijas. Atstumas iki artimiausios melioruotos tarpinės arba mišrios pelkės yra didesnis kaip 1 400 m. Analizuojamos teritorijos gretimybėse vyrauja įvairių tipų pelkės nuo aukštapelkių iki durpingų pažemėjimų, didžioji dalis jų melioruotos (žr. 14 pav.).



14. pav. Arčiausiai PŪV esančios pelkės ir durpynai įtrauktos į Lietuvos pelkių ir durpynų kadastrą

26

3.6 Kraštovaizdis

Teritorija, kurioje numatoma statyti dedeklių vištų paukštyną yra apleista, nenaudojama (16 pav.). Šioje teritorijoje sovietmečiu buvo vykdoma galvijų auginimo veikla, joje buvo visa šiai veiklai reikalinga infrastruktūra, tačiau šiuo metu visi buvę statiniai ir inžineriniai įrenginiai yra nugriauti, išardyti, likę tik kai kurių statinių griūvėsių bei kietų dangų fragmentai. Teritorija yra apaugusi menkaverčiais krūmokšniais bei pavieniais medžiais, užžėlusi žole, kuri šiltuoju metu laiku nėra šienaujama. Taip pat teritorijoje yra pavienis dirbtinis vandens telkinys.



16. pav. Analizuojamos teritorijos vietovaizdis. Šaltinis www.google.lt/maps

Regioninis kraštovaizdžio pobūdis ir vertės. Planuojama teritorija priskiriama Baltijos aukštumų ruožo (E), Aukštaičių aukštumos srities (XI), Vakarų aukštaičių mažai miškingai agrarinei plynaukštei (22) (žr. 17 pav.). Remiantis Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapiu, pagal bendrą gamtinį pobūdį – tai agrariniai mažai urbanizuoti moreniniai gubriai su vyraujančiais beržų, pušų ir eglių medynais (G/b-p-e/5>).



Vizualinę struktūrą formuojantys veiksniai

1. Vertikalioji sąskaida (Erdvinis despektiškumas)

V0 – neišreikšta vertikalioji sąskaida (lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais)

V1 – nežymi vertikalioji sąskaida (banguotas bei lėkštašlaičių slėnių kraštovaizdis su 2 lygmenų videotopų kompleksais)

V2 – vidutinė vertikalioji sąskaida (kalvotas bei išreikštų slėnių kraštovaizdis su 3 lygmenų videotopų kompleksais)

V3 – ypač raiški vertikalioji sąskaida (stipriai kalvotas bei gilių slėnių kraštovaizdis su 4-5 lygmenų videotopų kompleksais)

2. Horizontalioji sąskaida (Erdvinis atvirumas)

H0 – vyraujančių uždantį neprazvelgiamų erdvių kraštovaizdis

H1 – vyraujančių pusiau uždantį iš dalies prazvelgiamų erdvių kraštovaizdis

H2 – vyraujančių pusiau atvirų didžiąja dalimi apzvelgiamų erdvių kraštovaizdis

H3 – vyraujančių atvirų pilnai apzvelgiamų erdvių kraštovaizdis

3. Vizualinis dominantiškumas

a – kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikštas vertikalų ir horizontalių dominantų kompleksas

b – kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik horizontalūs dominantai

c – kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik vertikalūs dominantai

d – kraštovaizdžio erdvinė struktūra neturi išreikštų dominantų

PŪV teritorija nepatenka nei į ypač saugomą šalies vizualinio estetinio potencialo arealą, nei į rekomenduojamų perspektyvinių saugomų teritorijų, rekreacinių parkų zonas.

Numatant nacionalines kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptis, nacionalinio Kraštovaizdžio plano Reglamentavimo kryptių brėžiniu teritorijai numatoma D tipo – bioproductinio naudojimo racionalų ekologinį reguliavimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija, reikalaujanti naudoti tausojančio bioproductinio naudojimo prioritetus.


Remiantis „Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas“ (patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-220) sprendiniais teritorija, kurioje numatoma paukštyno statyba, nepatenka į gamtinio karkaso teritorijas.

3.7 Kultūros paveldas

Remiantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos „Kultūros vertybių registro“ informacinės sistemos duomenimis PŪV plote kultūros paveldo vertybių nėra.

Artimiausios kultūros paveldo vertybės (19 pav.):

- Dapšių kaimo senosios kapinės (Kupiškio rajono sav., Šimonių sen., Dapšių k.), Unik. Nr. 4814, nuo PŪV vietos nutolusios apie 2 km;
- Uldukių kaimo senosios kapinės (Kupiškio rajono sav., Šimonių sen., Migoniu k.), Unik. Nr. 12243, nuo PŪV vietos nutolusios apie 1,8 km;
- Starkonių kaimo senosios kapinės (Kupiškio rajono sav., Šimonių sen., Uldukių k.), Unik. Nr. 4811, nuo PŪV vietos nutolusios apie 2,35 km;
- Lietuvos partizanų kapas (Kupiškio rajono sav., Šimonių sen., Šimonių mstl.), Unik. Nr. 31699, nuo PŪV vietos nutolusios apie 5 km;
- Svirnas (Kupiškio rajono sav., Šimonių sen., Pelyšių k.), Unik. Nr. 1497, nuo PŪV vietos nutolusios apie 2,47 km;
- Pelyšių kaimo senosios kapinės (Kupiškio rajono sav., Šimonių sen., Pelyšių k.), Unik. Nr. 4812, nuo PŪV vietos nutolusios apie 3 km.



19. pav. Artimiausi kultūros paveldo objektai (ištrauka iš Kultūros vertybių registro)

4 Vertinami aplinkos elementai, metodai ir priemonės

4.1 Bendroji dalis

Poveikio aplinkai nagrinėjimo laikotarpis:

- Esama situacija.
- Projekto įgyvendinimas ir jo eksploatacija.

Nagrinėjami aplinkos elementai:

- Žmogus ir socialinė aplinka (triukšmas, oro kokybė, kvapai).
- Fizinė ir gyvoji gamta (dirvožemis, žemės gelmės, paviršinis ir požeminis vanduo, kraštovaizdis ir biologinė įvairovė, saugomos teritorijos, saugomos gyvūnų rūšys, gyvosios ir negyvosios gamtos ištekliai).
- Poveikis visuomenės sveikatai.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis reikšmingai neįtakos kultūros paveldo, kadangi artimiausias kultūros paveldo objektas yra daugiau nei už 1,8 km. Jeigu tam pritars Kultūros paveldo departamentas vertinimas kultūros paveldo objektams nebus atliekamas.

Vertinimo pagrindas:

- Planuojamos veiklos poveikis aplinkai vertinamas remiantis esamais duomenų šaltiniais (bendrieji planai, kadastrai, elektroninės duomenų bazės, kt.), lauko tyrimais, galiojančiomis Lietuvoje metodikomis, užsienio ir Lietuvos moksline medžiaga.

4.2 Triukšmas

PŪV teritorijoje fizinės taršos susidarymas bus susijęs su dedeklių vištų auginimo technologine įranga ir paukštidžių aptarnavimu. Pagrindiniai triukšmo šaltiniai analizuojamoje teritorijoje bus stoginiai arba sieniniai ventiliatoriai bei mobili technika (vištaičių atvežimas, parduodamų skerdimui vištų išvežimas, pašarų atvežimas, parduodamo kraikinio mėšlo išvežimas, aptarnaujantis transportas, darbuotojų transportas). Ataskaitoje bus atliekami prognoziniai triukšmo lygio skaičiavimai, sklaidos modeliavimas. Įvertinami veiksniai, nuo kurių priklauso generuojamas triukšmo lygis ir aplinkos veiksniai, nuo kurių priklauso triukšmo sklaidimas aplinkoje (reljefas, absorbcinės savybės, inžineriniai statiniai, meteorologinės sąlygos).

Triukšmo lygio skaičiavimai atliekami kompiuterine triukšmo skaičiavimo programa CADNA A 4.0 (metodika „NMPB-Routes-96“ ir ISO 9613-2.). Įvertinamas planuojamos veiklos skleidžiamo triukšmo atitikimas ribinėms vertėms, nustatytoms žmonių sveikatos apsaugai. Priklausomai nuo gautų rezultatų, gali būti siūlomos triukšmą mažinančios priemonės.

4.3 Aplinkos oro tarša, klimatas

Skaičiuojami ir modeliuojami šie aplinkos oro teršalai: amoniakas (NH_3), azoto oksidai (NO_x), anglies monoksidas (CO), sieros dioksidas (SO_2), lakieji organiniai junginiai (LOJ), angliavandeniliai ir kietosios dalelės (KD_{10} , $\text{KD}_{2,5}$). Iš paukštidžių išmetamų teršalų ir iš katilinės išmetamų teršalų kiekio įvertinimui bus naudojamas Europos Agentūros Oro teršalų emisijos aprašo vadovas EMEP/EEA. Teršalų sklaidai įvertinti naudojama ISC-Aermod View programa. AERMOD modelis skirtas pramoninių ir kitų tipų šaltinių ar jų kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje skaičiuoti. Nustatant oro teršalų poveikį vietiniu lygiu, bus apskaičiuotos ir sumodeliuotos oro teršalų koncentracijos atmosferos pažemio sluoksnyje (1,5 m aukštyje). Skaičiavimai bus atliekami su fonine tarša. Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai bus pateikiami lentelių ir žemėlapių formoje. Gautos sumodeliuotos oro teršalų koncentracijos bus palyginamos su didžiausiomis leistinomis aplinkos oro teršalų koncentracijomis aplinkos ore (DLK), nustatytomis LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 bei LR aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 596. Viršijus DLK bus siūlomos priemonės išsiskiriančių teršalų koncentracijai mažinti.

Poveikis klimato kaitai analizuojamas pagal teršalų emisiją. Įvertinamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis prisitaikymui prie klimato kaitos

4.4 Kvapai

Lietuvoje kvapas reglamentuojamas Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“. Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m³). Iš paukštidžių sklindantys kvapai bus įvertinti skaičiavimo būdu (pagal projektavimo normose nurodytas kvapo vertes vienam SG) arba pagal analogiško šaltinio natūrinius kvapo matavimų duomenis. Modeliavimo būdu įvertinama kvapo sklaida teritorijoje ir už jos ribų. Modeliavimui naudojama programa „ISC - AERMOD-View“. Kvapų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai pateikiami lentelių ir žemėlapių forma. Gauti duomenys lyginami su reglamentuojamomis kvapų ribinėmis vertėmis. Palyginimui gali būti atliekamas kvapų skleidžiančių cheminių medžiagų modeliavimas ir gautų koncentracijų lyginimas su tos medžiagos kvapo slenksčiu. Nustačius viršijimus, siūlomos priemonės kvapo koncentracijai mažinti.

4.5 Atliekos

PAV ataskaitoje bus pateikti paukčių auginimo patalpų eksploatacijos metu, buitinių patalpų, ūkį aptarnaujančių autotransporto priemonių ir įrangos eksploatacijos bei pastatų rekonstrukcijos ir statybos metu susidarančių atliekų kiekiai ir jų sutvarkymo būdai.

4.6 Vanduo

Tarša gali būti tiek vykdant statybos darbus, tiek vykdant veiklą, kurios metu susidaro gamybinės, buitinės ir paviršinės nuotekos. Ataskaitoje bus pateikta:

-  buitinių, paviršinių ir gamybinių nuotekų susidarymas;
-  numatomas vandens paėmimas ir vartojimas;
-  duomenys apie nuotekų šaltinius ir išleistuvus;
-  planuojamų išleisti nuotekų užterštumas/numatoma aplinkos tarša;
-  PŪV metu susidarančių nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemos;
-  vandens valymo technologijos.

4.7 Dirvožemis ir žemės gelmės

Vadovaujantis ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 8.3.1.12 p. požeminio vandens monitoringas privalomas ūkinės veiklos vykdytojams, auginantiems mėsines kiaules, paršavedes ir (arba) paukščius, kai šiai ūkinei veiklai reikalingas TIPK leidimas. Ūkinės veiklos vykdytojas įgyvendinęs PŪV numato vykdyti požeminio vandens monitoringą.

4.8 Saugomos teritorijos, miškai ir biologinė įvairovė

Biologinė įvairovė bus analizuojama pagal saugomų teritorijų valstybiniame ir valstybiniame miškų kadastruose pateikiamus duomenis, saugomas teritorijas aprašančius teisės aktus ir jose atliktus mokslinius tyrimus. Vertinant biologinę įvairovę, pagrindinis dėmesys bus skiriamas saugomoms buveinėms ir saugomoms rūšims, remiantis Saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) pateikiamais duomenimis. Bus analizuojami ir kiti šių teritorijų, ir su jomis susiję gamtos komponentai, tokie kaip - galimi migracijos takai, hidrologiniai ryšiai ir pan.

Poveikiai, kurie bus vertinami dėl planuojamo objekto:

-  barjero efektas;

- hidrologinio režimo pokyčiai;
- netiesioginis ekologinis poveikis dėl taršos, triukšmo, apšvietimo, padidėjusio žmonių lankymosi teritorijoje, adventyvinų rūšių plitimo.

Pagal miškų gamtosauuginius planus ir valstybinius miškų kadastro duomenis bus nustatomos kartinės miško buveinės. Duomenys apie miškus bus renkami ir analizuojami pagal Valstybinių miškų kadastro teikiamus duomenis.

4.9 Kraštovaizdis

PAV ataskaitoje aprašoma esamo kraštovaizdžio būklė, įvertinami galimi pasikeitimai po PŪV įgyvendinimo, nagrinėjamas galimas statybų poveikis. Nagrinėjamas galimas poveikis vietovės rekreacinėms teritorijoms, esminiams kraštovaizdžio sąrangos komponentams ir kraštovaizdžio vizualiniams pokyčiams.

Kraštovaizdžio vertinime atsižvelgiama į teisinę dokumentų bazę, naudojamos metodikos ir žemėlapiai pateikti literatūros sąrašė.

4.10 Materialinės vertybės

Esamos būklės aprašymas: pateikiama informacija apie planuojamame žemės sklype ar teritorijoje ir gretimybėse (besiribojančiuose sklypuose ar teritorijose) esančias materialines vertybes.

Įvertinamas reikšmingas poveikis:

- poveikis materialinėms vertybėms dėl planuojamos ūkinės veiklos sukiamo triukšmo, vibracijos.
- poveikis materialinėms vertybėms dėl planuojamų žemės naudojimo apribojimų, susijusių su planuojama ūkine veikla, pagal specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.

Įvertinama reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės (žemės ar statinių išpirkimas ar kitos kompensacinės priemonės).

4.11 Visuomenės sveikatai

Įvertinama planuojamos teritorijos vietovėje esamos visuomenės sveikatos būklės analizė (analizuojami visuomenės grupių demografiniai ir sveikatos statistikos rodikliai, kurie yra prieinami ir reikšmingi vertinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai). Pateikiama:

- vietovės gyventojų demografiniai rodikliai;
- gyventojų sergamumo rodiklių analizė;
- gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė;
- gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis.

Pateikiamas planuojamos ūkinės veiklos atstumas nuo rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties teritorijų ir pastatų.

Atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas dėl planuojamos ūkinės veiklos sukiamų biologinių, cheminių, kvapų ir fizikinių veiksnių poveikio, taip pat aplinkos elementų ir visuomenės sveikatos tarpusavio sąveikai. Taip pat įvertinama poveikis dėl planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių ir (ar) galimų ekstremaliųjų situacijų.

Poveikis visuomenės sveikatai nagrinėjamas gyventojams, gyvenantiems ūkinės veiklos poveikio zonoje ir kitiems žmonėms, ypač gyventojų jautriausioms grupėms (pvz., vaikai, senyvo amžiaus žmonės ir sergantieji, jautriausiai reaguojantys į padidintą taršą).

Fizinės aplinkos veiksniai (oro tarša ir triukšmas) įvertinami kiekybiškai, nustatomi prognozuojami taršos kiekiai, kokybinė teršalų sudėtis, jų atitiktis teisės norminiams aktams. Rizikos visuomenės

sveikatai vertinimui naudojamas teršalų ir triukšmo dozės kriterijus. Įvertinama projekto nauda/žala visuomenei pagal teršalų/triukšmo dozės kriterijų (teršalų/triukšmo dozė – tai sumodeliuotos teršalo koncentracijos/ekvivalenti triukšmo dydžio ir ribinės vertės santykis). Nustatoma kaip pasikeis teršalų/triukšmo dozė visuomenei po projekto įgyvendinimo.

5 Sanitarinė apsaugos zona (SAZ)

Vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Vyriausybės nutarimu 1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343, aktuali redakcija 2017 06 22, pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos dydis, esant nuo 300 sutartinių vienetų paukščių yra 1000 metrų.

PAV ataskaitoje dedeklių vištų paukštyno sanitarinė apsaugos zona nustatoma ir tikslinama, vertinant planuojamos veiklos poveikį visuomenės sveikatai pagal teršiančiųjų medžiagų, kvapų ir triukšmo sklaidos skaičiavimus ir kitus veiksnius.

Aprašomos pasirinktos priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti numatomo reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai, jį sumažinti, informacija apie priemones galimoms ekstremaliosioms situacijoms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti.

6 Ekstremalios situacijos

Ūkinės veiklos pažeidžiamumas dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., techninis įvykis dėl įvairių techninių priemonių ar technologinių procesų sutrikimo, galintis sukelti dideles avarijas; biologinis įvykis dėl biologinės kilmės ligų ir virusų protrūkio gamtinis įvykis dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių, geologinių reiškinių, kuriuos gali lemti klimato kaita, ir galintis sukelti stichines nelaimes; ekologinis įvykis dėl aplinkos oro, vandens, dirvožemio, grunto užteršimo galintis sukelti ekstremalias situacijas).

7 Tarpvalstybinis poveikis

Planuojama veikla negali daryti neigiamo tarpvalstybinio poveikio.

8 Monitoringas

Vadovaujantis ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 8.3.1.12 p. požeminio vandens monitoringas privalomas ūkinės veiklos vykdytojams, auginantiems mėsines kiaules, paršavedes ir (arba) paukščius, kai šiai ūkinei veiklai reikalingas TIPK leidimas. Ūkinės veiklos vykdytojas įgyvendinęs PŪV numato vykdyti požeminio vandens monitoringą.

9 Siūlomas poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos turinys

1. **Įvadas**
2. **Netechninė PAV santrauka**
3. **Informacija apie planuojamo veiklos vietą**
 - 3.1. Vieta
 - 3.2. Planavimo dokumentai
 - 3.3. Gretimybės
4. **PŪV fizinės ir techninės charakteristikos**
 - 4.1. Etapai
 - 4.2. Fizinės charakteristikos
 - 4.3. Išteklių naudojimas
 - 4.4. Technologiniai procesai

5. Galimo poveikio aplinkos komponentams vertinimas. Poveikį aplinkai mažinančios priemonės**5.1. Vanduo**

5.1.1. Esama būklė

5.1.2. Poveikis

5.1.3. Priemonės

5.2. Aplinkos oras

5.2.1. Esama būklė

5.2.2. Poveikis

5.2.3. Priemonės

5.3. Klimato kaita

5.3.1. Esama būklė

5.3.2. Poveikis

5.3.3. Prisitaikymo galimybės

5.4. Kvapai

5.4.1. Esama būklė

5.4.2. Poveikis

5.4.3. Prisitaikymo galimybės

5.5. Triukšmas

5.5.1. Esama būklė

5.5.2. Poveikis

5.5.3. Prisitaikymo galimybės

5.6. Dirvožemis ir žemės gelmės

5.6.1. Esama būklė

5.6.2. Poveikis

5.6.3. Priemonės

5.7. Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė

5.7.1. Esama būklė

5.7.2. Poveikis

5.7.3. Priemonės

5.8. Materialinės vertybės

5.8.1. Esama būklė

5.8.2. Poveikis

5.8.3. Priemonės

6. Visuomenės sveikatai

6.1.1. Esama būklė

6.1.2. Poveikis

6.1.3. Priemonės

7. Sanitarinė apsaugos zona (SAZ)**8. Ekstremalių situacijų įvertinimas****9. Alternatyvų analizė ir vertinimas****10. Monitoringas****11. Netikslumų aprašymas****12. Darbo grupės išvados****13. Literatūros sąrašas****14. Priedai****14.1. Grafinė medžiaga****14.2. Foniniai duomenys****14.3. Subjektų išvados****14.4. Visuomenės informavimo dokumentai****14.5. Kvalifikaciniai duomenys**

10 Literatūros sąrašas

Planavimo dokumentai:

1. Lietuvos kraštovaizdžio įvairovės studija, 2006 – VU GMF (skelbiama Aplinkos ministerijos puslapyje www.am.lt);
2. Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, 2013 m. spalio 24 d. Nr. TS-220, Kupiškis;

ES geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB):

3. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/302 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES nustatomos geriausių prieinamų gamybos būdų išvados dėl intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo“, 2017. Nuoroda: [http://gamta.lt/files/Atnaujinto%20GPGB%20i%C5%A1vados%20\(intensyvus%20kiauli%C5%B3%20ir%20pauk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20auginimas\).pdf](http://gamta.lt/files/Atnaujinto%20GPGB%20i%C5%A1vados%20(intensyvus%20kiauli%C5%B3%20ir%20pauk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20auginimas).pdf)

Poveikio aplinkai vertinimas:

4. Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika, 2016 m. (angl. EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook, 2016, chapter 3B „Manure management“);
5. Amoniako emisijų mažinimo žemės ūkyje gairės (angl. Draft guidance document for preventing and abating ammonia emissions from agricultural sources, 2011). Nuoroda: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/EB/N_6_21_Ammonia_Guidance_Document_Version_20_August_2011.pdf
6. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai (patvirtinti LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 (su vėlesniais pakeitimais));
7. Lietuvos Respublikos Planuojamos Ūkinės Veiklos Poveikio Aplinkai Vertinimo Įstatymas 1996 m. rugpjūčio 15 d. Nr. I-1495;
8. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimas, LR aplinkos ministro įsakymas 2017–10–31 Nr. D1–885;
9. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašas. Aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymas Nr. D1-370 (pakeitimai Aplinkos ministro įsakymai 2008-12-08 įsakymas Nr. D1-663, 2009-12-30 įsakymas Nr. D1-853, 2010-07-22 įsakymas Nr. 640, 2011-05-09 įsakymas Nr.D1-381, 2011-08-29 įsakymas Nr.D1-654, 2015 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. D1-497);

Vandens apsauga:

10. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1–193 (Žin., 2007, Nr. 42–1594);
11. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos Nr. 343, patvirtintos 1992 m. gegužės 12 d. ir pakeistos LR Vyriausybės 2008 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 319 (Žin., 1992, Nr. 22–6522008; 2008, Nr.44–1643). Aktuali redakcija nuo 2012–09–19;
12. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544);
13. Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522; 2009, Nr. 83-3473, Nr.159-7267; 2010, Nr.59-2938; 2011, Nr.39-1888);
14. Lietuvos higienos norma HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymu Nr.V–613 ir pakeista 2010 m. kovo 30 d. Nr. V–240 (Žin., 2006, Nr. 81–3217; 2010, Nr.41–1998);
15. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklės, patvirtintas LR aplinkos ministro įsakymu 2001 m. lapkričio 7 d. Nr. 540, ir pakeistas 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1–98 (Žin., 2001, Nr.95–3372; 2007, Nr.23–892);

16. Upių ežerų ir tvenkinių valstybės kadastras, Aplinkos ministerija, 2014/
<https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action;jsessionId=6B4C874524DA914500F27AF472ACD8A9>;

Apsauga nuo triukšmo ir taršos:

17. Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas, patvirtintas 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX–2499 (Žin., 2004, Nr.164–5971; 2006, Nr.73–2760; 2010, Nr.51–2479);
18. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintą LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V–604 (Žin., 2011, Nr.75–3638);

Oro kokybė ir klimato kaita:

19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-585/V-611 redakcija) (Žin., 2001, Nr. 106-3827, 2010, Nr. 2-87; 2010, Nr.82-4364);
20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ (Žin., 2007, Nr. 127-5189, 2008, Nr.79-3137);

Kvapai:

21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V – 885 Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“.

Žemė, dirvožemis:

22. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacinės bazės „Geolis“ duomenys (www.lgt.lt): „Vandenviečių žemėlapis“; „Naudingųjų iškasenų telkiniai“; „Kvartero geologinis žemėlapis M 1:200 000“; „Lietuvos pelkių ir durpynų žemėlapis M 1:200 000“; „Kvartero geologinis žemėlapis M 1:200 000“, 2014;

Saugomos teritorijos ir biologinė įvairovė, kultūros paveldas:

23. Nekilnojamųjų kultūros vertybių registras: <http://kvr.kpd.lt/heritage/>;
24. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos: internetinė prieiga <http://stk.vstt.lt/stk/>;
25. Valstybinė miškų tarnyba, internetinė prieiga: <http://www.amvmt.lt/>;
26. Saugomų rūšių informacinė sistema: <https://sris.am.lt/portal/actionLogin.action>;
27. Intelektuali miškų ūkio elektroninių paslaugų informacinė sistema (IMŪEPIS), internetinė prieiga: <http://www.valstybiniaimiskai.lt/lt/SaugomiObjektai/KertinesMiskoBuveines/Puslapiai/default.aspx>;

Visuomenės sveikata:

28. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56–2225, 2007, Nr. 64–2455, 2010, Nr. 57–2809, 2011, Nr. 153–7194);
29. Gyvulininkystės kompleksų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinės rekomendacijos, Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centras, 2013;

Kita reikalinga informacija

30. Lietuvos Respublikos georeferencinis pagrindas GDB10LT (skaitmeninis žemėlapis), kurio mastelis 1:10000, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM;
31. Lietuvos skaitmeninis ortofotografinis M 1:10000 matematinis pagrindas ORT10LT, © (skaitmeninis žemėlapis), Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2012.

11 PRIEDAI

- 1. PRIEDAS. Kvalifikaciniai dokumentai**
- 2. PRIEDAS. NT registro duomenys, sklypo planas**
- 3. PRIEDAS. Raštas dėl foninių koncentracijų**
- 4. PRIEDAS. PAV subjektų išvados**
- 5. PRIEDAS. PAV programos viešinimas**

1 PRIEDAS. Kvalifikaciniai dokumentai



VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS
LICENCIJA

2010-12-06 Nr. VSL-260
Vilnius

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos
ministerijos suteikia teisę

UAB „Infraplanas“, kodas 160421745

K. Donelaičio g. 55-2, Kauno m., Kauno m. sav.

verstis šios rūšies licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla:

poveikio visuomenės sveikatai vertinimu

Direktorius



Juozas Galdikas

V 00102



VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS
LICENCIJA

2015 m. birželio 2 d. Nr. **VVL-0514**

Vilnius

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteikia teisę **Ramintai Survilei**, (LTU), gyvenančiai Šiltnamių g. 9 Neveronių k., Kauno r., verstis šios rūšies licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla – **poveikio visuomenės sveikatai vertinimu**.

Direktorė



Nora Ribokienė

V 00432

KAUNO MEDICINOS
UNIVERSITETAS



BAKALAURO DIPLOMAS

BA Nr. 0000699

Raminta Lukošaitytė

(a.k.)

2009 metais baigė

visuomenės sveikatos studijų programą (61210B102),

ir jai suteiktas visuomenės sveikatos

bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Rektorius

Remigijus Žaliūnas



Išdavimo data 2009-06-19

Registracijos Nr. 17

Universiteto kodas 111951683

Diplomo kodas 6110

Spausdinimo data 2009-06-12

Suinteresuotoms institucijoms

2015-04-20 Nr. 5-2015-46

PAŽYMA

DĖL RAMINTOS LUKOŠAITYTĖS PAVARDĖS DOKUMENTUOSE

Patvirtinu, kad Ramintos Lukošaitytės pavardė pakeista į Survilės pavardę.

PAGRINDAS: R. Survilės santuokos liudijimas Nr. 38, išduotas Kauno rajono civilinės metrikacijos skyriaus 2013 m. kovo 30 d., asmens tapatybės kortelė Nr. _____ išduotas Kauno centro PK PP (20) 2013 m. balandžio 9 d.

Direktorius



Vytautas Petružis




LIETUVOS RESPUBLIKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS
UNIVERSITETAS

DIPLOMAS

A 013958



Aušra ŠVARPLIENĖ

**KAUNO TECHNOLOGIJOS
UNIVERSITETO**

*Cheminės technologijos fakultete baigė
Aplinkos inžinerijos studijų programą ir
įgijo kvalifikacinį*

**APLINKOS INŽINERIJOS
MOKSLO MAGISTRO**
laipsnį



Kaunas, 1998 m. birželio 26 d.

Prof. habil. dr. K. Kriščiūnas

Doc. dr. R. Šiaučiūnas

Registracijos Nr.

T-6410

Vytauto Didžiojo universitetas

Magistro diplomąs

VD Nr. 003653

LINA ANISIMOVAITĖ

(asmens kodas

2012 metais baigė
aplinkosaugos organizavimo studijų programą
(valstybinis kodas 621F70002)

ir įgijo

APLINKOTYROS

magistro laipsnį

prof. Zigmas Lydeka

Išdavimo data 2012 m. birželio 19 d.



Rektorius

Registracijos Nr. 621F70002

Spausdinimo data

Diplomo kodas 7116

Universiteto kodas 111950396



ALEKSANDRO STULGINSKIO
UNIVERSITETAS

Darius Pratašius

(asmens kodas

*2014 metais baigė studijas pagal
antrosios pakopos Biologijos krypties
universitetinių studijų Taikomosios ekologijos
programą (valstybinis kodas 621618002) ir
igijo ekologijos magistro laipsnį.*

MAGISTRO DIPLOMAS

M Nr. 000642

Pektorius

Registracijos Nr. 94029
Išdavimo data 2014 08 08

Universiteto kodas 111950962
Diplomo kodas 7103



ALEKSANDRO STULGINSKIO
UNIVERSITETAS

Tadas Vaičiūnas

(asmens kodas 39205171735)

2017 metais baigė studijas pagal

antrosios pakopos biologijos krypties ekologijos šakos

Taikomosios ekologijos studijų programą (valstybinis

kodas 621618002) ir įgijo ekologijos magistro

laipsnį,

MAGISTRO DIPLOMAS

M Nr. 001511



Rektorius

Registracija

Išdavimo data

Universiteto kodas 111950962
Diplomo kodas 7103



DAKTARO DIPLOMAS

DA Nr. 000031

Aivaras BRAGA, a. k.

2005 m. rugsejo 23 d. apgynė technologijos mokslų srities statybos inžinerijos mokslo krypties darbą „*Dangų degradacijos modeliai ir jų taikymas Lietuvos automobilių keliams*“ ir jam suteiktas daktaro mokslo laipsnis.

Rektorius

A. V.

Romualdas Ginevičius

Mokslo krypties tarybos pirmininkas

Romualdas Mačiulaitis

Registracijos Nr. A0031
Išdavimo data 2005-09-26

Kodas 7107

LITUOVOS RESPUBLIKA



VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

MAGISTRO
DIPLOMAS
SU PAGYRIMU

Aivaras Braga

(asmens kodas)

2001 METAIS BAIGĖ

civilinės inžinerijos

MAGISTRANTŪRĄ IR JAM SUTEIKTAS

civilinės inžinerijos mokslo

MAGISTRO LAIPSNIS



Vilnius, 2001 m. birželio 27 d.
Registracijos Nr. 3_2139

Rektorius
prof. habil. dr. E. K. Zavadskas

Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanas
doc. dr. D. Čygas

MG 001315





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 26, LT-08212 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.26141

Aivaras Braga

A.k. _____

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir teritorijų specialiojo planavimo specialisto pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos.

Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Teritorijų planavimo rūšis: specialusis teritorijų planavimas.



Dirketorius

Robertas Encius

07890

Išduotas 2013 m. rugpjūčio 9 d.

Pirmą kartą išduotas 2010 m. liepos 29 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

INSTRUKCIJA VYKDYTOJAM

 **DIPLOMAS**
B № 001044

Šis diplomas liudija, kad
Ieva Margelytė

200 1 metais baigė
pagrindinių studijų programą

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO
Aplinkotyros fakultete
ir įgijo **biologijos**

BAKALAURO KVALIFIKACINĮ LAIPSNI



Rektorius Prof. habil. dr. V. Kaminskis
Dekanas Prof. habil. dr. L. Pranevičius

Kaunas, 200 1 m. birželio mėn. 21 d.

Asmens kodas 47811170861

 **DIPLOMAS**
M № 002210

Šis diplomas liudija, kad
Ieva Margelytė

200 4 metais baigė
aplinkosaugos organizavimo
magistrantūros studijų programą

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO
Gamtos mokslų fakultete
ir įgijo **aplinkotyros**

MAGISTRO KVALIFIKACINĮ LAIPSNI



Rektorius Prof. habil. dr. V. Kaminskis
Dekanas Doc. dr. D. Mickavičius

Kaunas, 200 4 m. birželio mėn. 25 d.

Asmens kodas 47811170861

2 PRIEDAS. NT registro duomenys, sklypo planas



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311,
el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2017-12-08 10:16:53

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2057475
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2016-06-02
Kupiškio r. sav., Šimonių sen., Nociūnų k.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Kupiškio r. sav., Šimonių sen., Nociūnų k.
Unikalus daikto numeris: 4400-4219-7193
Žemės sklypo kadastro numeris ir
kadastro vietovės pavadinimas: 5757/0009:115 Šimonių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio
Žemės sklypo naudojimo būdas: Specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių,
medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 6.9872 ha
Kelių plotas: 0.0585 ha
Užstatyta teritorija: 6.5385 ha
Vandens telkinių plotas: 0.1032 ha
Kitos žemės plotas: 0.2870 ha
Nusausintos žemės plotas: 6.9774 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 37.7
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 4403 Eur
Žemės sklypo vertė: 2752 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 8820 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-04-06
Vidutinės rinkos vertės nustatymo
būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-04-05

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)

Įrašas galioja:

Nuo 2016-06-06

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,
a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2016-06-06

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. Servitutas - teisė tiesti, naudoti požemines, antžemines
komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)
Plotas: 0.0585 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-06-06

6.2. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis
(tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)
Plotas: 0.0585 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-06-06

7. Juridiniai faktai:

7.1. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė Zujų paukštynas, a.k.
183131338
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-09-15 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr.
22SŽN-179-(14.22.55)
2017-07-03 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 22SŽN-90-
(14.22.55.)
Plotas: 6.9872 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-07-18
Terminas: Nuo 2016-09-15 iki 2066-09-15

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1. XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos
tinklų ir įrenginių apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-383-(14.22.110.)
Plotas: 0.0314 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-09

9.2.
Daiktas: XXIX. Paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos
juostos
žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
Įregistravimo pagrindas: skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)
2017-04-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-383-(14.22.110.)
Plotas: 0.2089 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-09

9.3.
Daiktas: XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos
žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
Įregistravimo pagrindas: skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)
2017-04-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-383-(14.22.110.)
Plotas: 0.2089 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-09

9.4.
Daiktas: II. Kelių apsaugos zonos
žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
Įregistravimo pagrindas: skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)
2017-04-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-383-(14.22.110.)
Plotas: 0.6062 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-09

9.5.
Daiktas: XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai
žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
Įregistravimo pagrindas: skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)
2017-04-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-383-(14.22.110.)
Plotas: 6.9774 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-09

9.6.
Daiktas: VI. Elektros linijų apsaugos zonos
žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
Įregistravimo pagrindas: skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)
2017-04-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-383-(14.22.110.)

Plotas: 0.4523 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-09

9.7. XVII. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)
Plotas: 0.0003 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-06-06

9.8. I. Ryšių linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)
Plotas: 0.055 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-06-06

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2017-04-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-383-(14.22.110.)
Plotas: 6.9872 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-09

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ARMANTAS PETRAVIČIUS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-03-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1878
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-09

10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)
Plotas: 6.9872 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-06-06

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2017-12-08 10:16:53


Dokumentą atspausdino

ROKAS JEGLINSKAS

Žemės sklypo išdėstymo schema

Sklypo plotas 69872 m²

Linijų anotacijų lentelė	
Gretimybės	Atstumas
1-2	5.34
13-14	16.30
14-15	8.09
17-1	14.16
18-19	9.99
19-20	11.00
20-21	10.00
21-18	11.01



Vi Registru centro Panevėžio filialas
Vyresnioji kadastro
specialistė Rasa Dangevickienė
(paragos) (parašas) (vardas, pavardė)

IŠNAŠA M 1:500

Kadastro:	vietovė	Šimonių	blokas	sklypas
Žemės sklypo kadastro Nr.		5 7 5 7 0 0 0 9	115	

Gatvė, namo Nr.	–
Kaimas (miestelis)	Nociūnų kaimas
Seniūnija	Šimonių seniūnija
Miestas (rajonas)	Kupiškio rajonas
Apskritis	Panevėžio

Gretimybė	Gretimio žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-5	5757/7001:0001	kelias Nr. 175
5-7		LV2F
7-8	5757/0009:0286	
8-9		LV2F
9-14	5757/0009:0286	
14-17-1		6 m kelias
18-21-18		LV2F

Naudojamas plotas							
Privati				Valstybinė			
atskirai		bendrai		atskirai		bendrai	
ind.	m²	ind.	m²	ind.	m²	ind.	m²
							69872

Su paženklintomis vietovėse žemės sklypo ribomis, aprašytomis 2016 m. gegužės mėn. 17 d. žemės sklypo paženklinio-parodymo akte, ir nustatytu plotu sutinku Žemės savininkas (naudotojas):

LIETUVOS RESPUBLIKA
(vardas, pavardė)

(parasas) (data)

• • • • **Nekļaušmās Jemās lamboos pas.ŽDM.** • • • •

Kupiškio skyriaus

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

... Kupiškio ... skyrius

Detikvizija: Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM

Patikrino:

SUPERINTA:

(Pareigu pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Aušra Uldukienė

A.V. (

A.V. (jeigu reikalavimas turėti antspaudą nustatytas įstatymuose)



VALSTYBĖS ĮMONĖS VALSTYBĖS ŽEMĖS FONDAS

KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Vyr. specialistė	<i>[Signature]</i>	Ieva Petruškevičiūtė	2016-05-17

A

3 PRIEDAS. Raštas dėl foninių koncentracijų



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DEPARTAMENTAS**

Budžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Infraplanas“
El.p. info@infraplanas.lt
El.p. lanisimovaite@infraplanas.lt

2017-12-12 Nr. (28.5)-A4-12869
Į 2017-11-28 Nr. S-2017-176

DĖL FONINIŲ KONCENTRACIJŲ

Vadovaudamiesi Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, informuojame, kad nuo planuojamo statyti ir eksploatuoti dedeklių vištų paukštyno Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. (X 566916; Y 6179136 LKS) 2 km atstumu nėra kitų ūkinės veiklos objektų, kuriems nustatyta tvarka būtų parengtos aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos ar teisės aktų nustatyta tvarka būtų priimti teigiami sprendimai dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

Atliekant teršalų sklaidos skaičiavimus siūlome naudoti santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertes, pateiktas interneto svetainėje <http://gamta.lt>, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“.

Poveikio aplinkai vertinimo departamento
direktorė

Justina Černienė

Zita Vaitiekūnienė, tel. 8 45 514481, el.p. zita.vaitiekuniene@aaa.am.lt

4 PRIEDAS. PAV subjektų išvados dėl PAV programos



**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
PANEVĖŽIO SKYRIUS**

UAB "Infraplanas"

2017-12-18 Nr. (9.38.P)2P-572
Į 2017-12-15 Nr. S-2017-187

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS DERINIMO

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyrius išnagrinėjo UAB "Infraplanas" parengtą Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą su priedais.

Pateiktą poveikio aplinkai vertinimo programą deriname be pastabų. Teritorija, kurioje planuojama ūkinė veikla, nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir apsaugos zonas.

Nagrinėti Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą nepageidaujame.

Vyriausioji specialistė

Birutė Beresnevičienė

100 Atkurtai
Lietuvai

Originalas nebus siunčiamas



KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35 500, faks. (8 459) 35 510, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975

Linai Anisimovaitei
UAB „Infraplanas“
K. Donelaičio g. 55-2
44245 Kaunas

2018-01-10 Nr. S1-143(4.10)
Į 2017-12-15 prašymą Nr. S-2017-190

DĖL IŠVADŲ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (PAV) PROGRAMAI PATEIKIMO

Kupiškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) išnagrinėjo 2017 m. gruodžio 15 d. pateiktą Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą (toliau – Programa). Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Zujų paukštynas“, įm. k. 183131338, Jonušų g. 14, Leonpolio k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. Programa nagrinėjama remiantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 4 punkto ir Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“, 7 punkto nuostatomis.

Programoje pateikiama:

1. Pagrindinių poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo svarstytų alternatyvų aprašymas. Numatoma nagrinėti 2 pagrindines veiklos alternatyvas. Alternatyva 0 – nevykdoma planuojama ūkinė veikla, alternatyvos A ir B – vykdoma ūkinė veikla taikant poveikį aplinkai mažinančias priemones.

2. Techninių charakteristikų, technologinio proceso ir numatomų naudoti medžiagų, gamtinių išteklių reikmių ir žemės naudojimo (statybos ir eksploatavimo etapais) aprašymas. Planuojama statyti keturias dedeklių vištų paukštides (kiekvienos paukštidės galima talpa po 151 200 vietų), kiaušinių surinkimo ir saugojimo sandėlį su kiaušinių transporteriu bei buitinėmis patalpomis, pašarų bokštus (8 vnt.), gamybinių nuotekų talpas (4 vnt.), artezinį požeminio vandens gręžinį, buitinių nuotekų valymui skirtus biologinių nuotekų valymo įrenginius, mobilių šaldytuvų-konteinerių kritusiems paukščiams laikyti, du dezobarjerus, gaisro gesinimo rezervuarą, lengvųjų

automobilių parkavimo vietas, sklandžiai paukštyno veiklai reikalingą inžinerinę infrastruktūrą (elektros, vandens ir nuotekų tinklus, privažiavimo kelius, kietomis dangomis ir žvyru dengtos transporto judėjimo trajektorijos).

3. Teritorijų, kurios gali būti reikšmingai paveiktos, aprašymas. Įvertinta teritorijos administracinė priklausomybė, gyvenamoji, visuomeninė-komercinė aplinka, aplinkos kokybė, informacija apie teritorijos taršą praeityje, dirvožemis, žemės gelmės, gruntinis vanduo, gamtinė aplinka, saugomos teritorijos, biologinė įvairovė, paviršinis vanduo, kraštovaizdis, kultūros paveldas.

4. Informacija apie tai, kokie aplinkos komponentai ir koks poveikis bus nagrinėjami atliekant vertinimą. Planuojama nagrinėti triukšmą, oro taršą, poveikį klimato kaitai, dirvožemiui ir žemės gelmėms, saugomoms teritorijoms, miškams, biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui, materialinėms vertybėms, visuomenės sveikatai, susidarančius kvapus, atliekas.

5. Informacija apie tai, kokiais aspektais bus vertinamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai. Numatoma atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą dėl planuojamos ūkinės veiklos sukeltų biologinių, cheminių, kvapų ir fizikinių veiksnių poveikio. Taip pat numatoma įvertinti poveikį dėl planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių ir (ar) galimų ekstremaliųjų situacijų.

6. Informacija apie poveikio aplinkai prognozavimo ir vertinimo metodus, kuriuos numatoma naudoti atliekant vertinimą, bei priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti ar kompensuoti. Vertinant poveikį aplinkai numatoma naudoti kompiuterines modeliavimo programas.

7. Informacija apie tai, ar planuojama ūkinė veikla gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį kitos valstybės aplinkai. Planuojama veikla negali daryti neigiamo tarpvalstybinio poveikio.

8. Kita poveikio aplinkai vertinimo požiūriu svarbi informacija. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje planuojama nustatyti ir tikslinti dedeklių vištų paukštyno sanitarinę apsaugos zoną, vertinant planuojamos veiklos poveikį visuomenės sveikatai pagal teršiančiųjų medžiagų, kvapų, triukšmo sklaidos skaičiavimus ir kitus veiksnius.

Kadangi Programoje numatomo poveikio aplinkai vertinimo apimtis yra pakankama, Administracija jai pritaria.

Administracijos direktorius



Marius Mališauskas

Originalas nebus siunčiamas

Tomas Furmonavičius, tel. (8 459) 35 661, el. p. tomas.furmonavičius@kupiskis.lt



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
PANEVĖŽIO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, faks. (8 45) 59 64 45,
el. p. panevezys@nvsc.lt

UAB „Infraplanas“
K. Donelaičio g. 55-2
44245 Kaunas
El. p. info@infraplanas.lt

2017-12-21 Nr. 2.5-~~217~~(16.8.3. 5.11)
Į 2017-12-15 Nr. S-2017-188

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (PAV) PROGRAMOS

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programai pastabų ir pasiūlymų neturi.

Panevėžio departamento direktoriaus pavaduotoja

Violeta Juozapavičienė

Originalas nebus siunčiamas

P. Bružas, tel. (8 45) 46 79 63, faks. (8 45) 59 65 45, el. p. povilas.bruzas@nvsc.lt

100 Atkurtai
Lietuvai





PANEVĖŽIO APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA

Biudžetinė įstaiga, Ramygalos g. 14, LT-36231 Panevėžys, tel. (8 45) 50 33 22, faks. (8 45) 50 33 23, el. p. panevezys.pgv@vpgt.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191012127

Uždarajai akcinei bendrovei „Infraplanas“

2018-01-03 Nr. *V4-15*
Į 2017-12-15 Nr. S-2017-189

DĖL IŠVADOS TEIKIMO

Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, išnagrinėjusi pateiktą informaciją dėl planuojamos ūkinės veiklos UAB „Infraplanas“ dedeklių vištų paukštyno Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., Panevėžio r., teikia išvadą, kad neprieštarauja minėtai ūkinei veiklai.

Viršininkas

Algirdas Rudys



Originalas paštu
siunčiamas nebus

VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Valstybės biudžetinė įstaiga, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius,
tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. p. vstt@vstt.lt, <http://www.vstt.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188724381

UAB „Infraplanas“

2018-02-02 Nr. (4)-V3-156 (7.21)

Kopija

Aplinkos apsaugos agentūrai

I 2017-01-26 Nr. (28.1)-A4-796

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros pakviesta kaip poveikio aplinkai vertinimo subjektas dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją „Natura 2000“ ir nacionalinių saugomų teritorijų ir jose saugomų gamtinių vertybių aspektu išnagrinėjo UAB „Infraplanas“ parengtą Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą ir jai pritaria.

Direktorius

Albertas Stanislavaitis

J. Pašukonis, 8 659 63299, el. p. jonas.pasukonis@vstt.lt

5 PRIEDAS. PAV programos viešinimas

VISUOMENĖS INFORMAVIMO
apie parengtą Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir
eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) PROGRAMĄ
SUVESTINĖ

Informacija paskelbta:

1. Kupiškio krašto laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ 2017-12-19;
2. Kupiškio rajono savivaldybės skelbimų lentoje 2017-12-18;
3. Kupiškio raj. sav. Šimonių seniūnijos skelbimų lentoje 2017-12-15;
4. Dokumento rengėjo UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje 2017-12-15;
5. Atsakingosios institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros internetiniame puslapyje gamta.lt nuorodoje „Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)“ - 2017-12-19.

Skelbimo tekstas:

INFORMACIJA apie
parengtą Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir
eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) PROGRAMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Zujų paukštynas“, Jonušų g. 14, Leonpolio k., Deltuvos sen., LT-20306 Ukmergės r. sav., el. p.: info@zujupaukstynas.lt arba andrejus.burlakovas@vici.eu, tel. (8-34) 04 01 32 arba (8-68) 73 98 66.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 40 75 48.

PŪV pavadinimas ir vieta - Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų kaimas, Šimonių seniūnija, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis) statyba ir eksploatacija.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Programą tvirtins atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08).

Dėl PAV programos pasiūlymus teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Infraplanas“, o pasiūlymo kopijas Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais, 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.

Su PAV programa susipažinti galima PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje www.infraplanas.lt (<http://infraplanas.lt/wp-content/uploads/2017/12/Programa-siuntimui.pdf>).

Eil. Nr.	Informavimo priemonė	Paskelbimo data	Skelbimo kopija
3.	Kupiškio raj. sav. Šimonių seniūnijos	2017-12-15	 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Šimonių seniūnija 2017-12-15 Nr. 9-215 INFORMACIJA apie parengtą Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) PROGRAMĄ Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Zujų paukštynas“, Jonušų g. 14, Leonpolio k., Deltuvos sen., LT-20306 Ukmergės r. sav., el. p.: info@zujupaukstynas.lt arba andrius.burlakovas@vici.eu, tel. (8-34) 04 01 32 arba (8-68) 73 98 66. PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 40 75 48. PŪV pavadinimas ir vieta - Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų kaimas, Šimonių seniūnija, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis) statyba ir eksploatacija. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Programą tvirtins atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08). Dėl PAV programos pasiūlymus teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Infraplanas“, o pasiūlymo kopijas Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais, 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Su PAV programa susipažinti galima PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje www.infraplanas.lt (http://www.infraplanas.lt/wp-content/uploads/2017/12/Programa-siuntimui.pdf).
4.	Dokumento rengėjo UAB „Infraplanas“ internetiniame puslapyje	2017-12-15	 2017-12-15 INFORMACIJA apie parengtą Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) PROGRAMĄ Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Zujų paukštynas“, Jonušų g. 14, Leonpolio k., Deltuvos sen., LT-20306 Ukmergės r. sav., el. p.: info@zujupaukstynas.lt arba andrius.burlakovas@vici.eu, tel. (8-34) 04 01 32 arba (8-68) 73 98 66. PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 40 75 48. PŪV pavadinimas ir vieta - Dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų kaimas, Šimonių seniūnija, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis) statyba ir eksploatacija. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Programą tvirtins atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08). Dėl PAV programos pasiūlymus teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Infraplanas“, o pasiūlymo kopijas Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais, 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Su PAV programa susipažinti galima PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje www.infraplanas.lt (http://www.infraplanas.lt/wp-content/uploads/2017/12/Programa-siuntimui.pdf). Adresas: http://infraplanas.lt/informacija-apie-parengta-dedekliu-vistu-paukstyno-nociunu-k-simoniui-sen-kupiskio-r-sav-statybos-ir-eksploatacijos-poveikio-aplinkai-vertinimo-programa/

2 PRIEDĖLIS. Saugos duomenų lapai



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(REACH reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 - Nr. 453/2010)

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : TH5

Produkto kodas : SG007

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Dezinfekcijos priemonė.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojo registruotas pavadinimas : SOGEVAL

Adresas : 200, avenue de Mayenne - B.P 2227.53022.LAVAL cedex 9.France.

Telefonas : +33 (0)2 43 49 51 51. Faks : +33 (0)2 43 53 97 00

Email : sogeval@sogeval.fr

<http://www.sogeval.fr>

1.4. Pagalbos telefono numeris : +33 (0)1 45 42 59 59.

Bendrovė/organizacija: INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais.

Degusis skystis, 3 kategorija (Flam. Liq. 3, H226).

Ūmus toksiškumas prarijus, 4 kategorija (Acute Tox. 4, H302).

Ūmus toksiškumas įkvėpus, 4 kategorija (Acute Tox. 4, H332).

Odos ėsdinimas, 1B kategorija (Skin Corr. 1B, H314).

Kvėpavimo takų jautrinimą, 1 kategorija (Resp. Sens. 1, H334).

Odos jautrinimą, 1 kategorija (Skin Sens. 1, H317).

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis), 3 kategorija (STOT SE 3, H335).

Pavojinga vandens aplinkai - Ūmus pavojus, 1 kategorija (Aquatic Acute 1, H400).

Pagal direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB su pakeitimais.

Stiprus toksiškumas prarijus: kenksmingas (Xn, R 22).

Stiprus toksiškumas patekus ant odos: kenksmingas (Xn, R 21).

Stiprus toksiškumas įkvėpus: kenksmingas (Xn, R 20).

Ardanti (ėsdinanti) (C, R 34).

Kvėpavimo takų jautrinimą (Xi, R 42).

Odos jautrinimą (Xi, R 43).

Pavojingas vandens organizmams, stiprus toksiškumas: labai toksiškas (N, R 50).

Šis mišinys nekelia fizinio pavojaus. Žr. šioje svetainėje pateiktas rekomendacijas dėl kitų produktų.

2.2. Ženklinimo elementai

Biocidinis mišinys (žr. 15 skyrių).

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais.

Pavojaus piktogramos :



GHS07



GHS05



GHS09



GHS08



GHS02

Signalinis žodis :

PAVOJINGA

Produkto identifikatoriai :

EC 270-325-2 COMPOSÉS DE L'ION AMMONIUM QUATERNAIRE, BENZYLALKYL EN C12-16 DIMÉTHYLES, CHLORURES
 605-022-00-X GLUTARAL
 015-011-00-6 PHOSPHORIC ACID
 603-001-00-X METHANOL

Pavojingumo frazės :

H226 Degūs skystis ir garai.
 H302 Kenksminga prarijus.
 H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
 H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
 H332 Kenksminga įkvėpus.
 H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.
 H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
 H400 Labai toksiška vandens organizmams.

Atsargumo frazės - Prevencinės :

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. — Nerūkyti.
 P260 Neiešpot puteklius/tvaikus/gazi/dūmus/izgarojumus/smidzinėjimu.
 P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
 P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P285 Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Atsargumo frazės - Atoveikis :

P301 + P312 PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P301 + P330 + P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvalyti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

P304 + P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P333 + P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

P342 + P311 Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

P370 + P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti ...

P391 Surinkti ištėkėjusią medžiagą.

Atsargumo frazės - Sandėliavimas :

P403 + P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

Atsargumo frazės - Šalinimas :

P501 Atbrivoties no satura/tvertnes....

2.3. Kiti pavojai

Testai toksikologinė n° TH5-PYB 22/11/2005 vs5.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS/INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. Medžiagos

Jokia medžiaga neatitinka REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedo A skyriaus išdėstytų reikalavimų.

3.2. Mišiniai

Sudėtis :

Identifikacija	(EB) 1272/2008	67/548/EEB	Pastaba	%
CAS: 68424-85-1 EC: 270-325-2	GHS07, GHS05, GHS09 Dgr Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400	C,N C;R34 Xn;R21/22 N;R50		25 ≤ x % < 50
COMPOSÉS DE L'ION AMMONIUM QUATERNAIRE, BENZYLALKYL EN C12-16 DIMÉTHYLES, CHLORURES				
INDEX: 605-022-00-X	GHS06, GHS08, GHS05,	T,N		10 ≤ x % < 25

CAS: 111-30-8 EC: 203-856-5 GLUTARAL	GHS09 Dgr Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 3, H301 Skin Corr. 1B, H314 Resp. Sens. 1, H334 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400	T;R23/25 C;R34 Xn;R42/43 N;R50		
INDEX: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 REACH: 01-2119457558-25 PROPAN-2-OL	GHS02, GHS07 Dgr Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	Xi,F Xi;R36 F;R11 R67		2.5 ≤ x % < 10
INDEX: 015-011-00-6 CAS: 7664-38-2 EC: 231-633-2 PHOSPHORIC ACID	GHS05 Dgr Skin Corr. 1B, H314	C C;R34		1 ≤ x % < 2.5
CAS: 84649-84-3 EC: 283-464-9 AMINES, ALKYL EN C12-14 DIMETHYLES	GHS07, GHS05, GHS09 Dgr Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400	C,N C;R34 Xn;R22 N;R50		0 ≤ x % < 1
INDEX: 601-029-00-7 CAS: 5989-27-5 EC: 227-813-5 (R)-P-MENTHA-1,8-DIE NE	GHS02, GHS07, GHS09 Wng Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410	Xi,N Xi;R38-R43 N;R50/53 R10		0 ≤ x % < 1
INDEX: 603-001-00-X CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6 REACH: 01-2119433307-44 METHANOL	GHS02, GHS06, GHS08 Dgr Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H301 STOT SE 1, H370	T,F T;R23/24/25-R39/23/24/25 F;R11		0 ≤ x % < 1

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Kai kyla abejonių ar simptomai neišnyksta, visuomet kviesti gydytoją.

NIEKADA nieko neduoti į burną nesąmoningam asmeniui.

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus :

Masinio įkvėpimo atveju išvesti paveiktą asmenį į gryną orą. Laikyti šiltai ir ramiai.

Jei asmuo neteko sąmonės, paguldyti į gaivinimo padėtį. Visada pranešti gydytojui, sužinoti, ar reikės stebėjimo ir palaikomosios priežiūros ligoninėje.

Jei kvėpavimas yra netolygus ar sustojęs, daryti dirbtinį kvėpavimą ir kviesti gydytoją.

Nevykdyti gaivinimo iš burnos į burną arba iš burnos į nosį.

Kilus alerginei reakcijai, kreiptis į gydytojus.

Blyksnio ar sąlyčio su akimis atveju :

Gausiai plauti šiltu, švariu vandeniu 15 minučių pakėlus vokus.

Nepaisant pradinės būklės, sistemingai nukreipti pacientą į oftalmologą, kaskart parodant jam etiketę.

Blyksnio ar sąlyčio su oda atveju :

Nusivilkinti suteptus drabužius ir kruopščiai nuplauti odą vandeniu ir muilu ar žinomu plovikliu.

Nedelsiant nusivilkinti užterštą arba aptaškytą aprangą.

Apžiūrėti, ar nėra produkto likučių tarp odos ir aprangos, laikrodžių, batų ir pan.

Kilus alerginei reakcijai, kreiptis į gydytojus.

Kai sutepta vieta yra didelė ir/ar jei atsiranda odos pažeidimai, būtina pasikonsultuoti su gydytoju ar nusiųsti pacientą į gydymo įstaigą.

Prarijus :

Nieko neduoti į burną.

Prarijus nedidelį kiekį (ne daugiau kaip gurkšnį) išskalauti burną vandeniu, išgerti medicininės aktyvuotos anglies ir pasikonsultuoti su gydytoju.

Nedelsiant kreiptis į gydytojus ir parodyti šią etiketę.

Netyčia prarijus, kreiptis į gydytojus ir sužinoti, ar reikės stebėjimo ir priežiūros ligoninėje. Parodyti etiketę.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Duomenų nėra

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Duomenų nėra

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Degi.

Cheminiai milteliai, anglies dioksidas, kitos gesinimo dujos tinka mažiems gaisrams gesinti.

5.1. Gesinimo priemonės

Vėsinti netoli ugnies esančią tarą, kad būtų išvengta slėginių pakuočių užsiliepsnojimo.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro metu dažnai susiformuoja tankūs juodi dūmai. Skilimo produktų poveikis gali būti pavojingas sveikatai.

Neįkvėpti dūmų.

Kilus gaisrui gali susidaryti šios medžiagos :

- anglies monoksidas (CO)
- anglies dioksidas (CO₂)

5.3. Patarimai gaisrininkams

Dėl produktų terminio skilimo metu išsiskiriančių toksinių dujų ugniagesiai turi būti aprūpinti individualiais kvėpavimo aparatais.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Imtis saugumo priemonių, išvardintų 7 ir 8 skyriuose.

Ne gaisrininkams

Neįkvėpti garų.

Vengti bet kokio susilietimo su oda ir akimis.

Jeigu išsiliejo didelis kiekis, evakuoti personalą ir avarijos likvidavimo darbą patikėti parengtiems operatoriams turintiems saugumo priemones.

Gaisrininkams

Gaisrininkai turi naudotis tinkamomis asmens saugos priemonėmis (žr. 8 skyrių).

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Išsiliejusį preparatą surinkti ir susemti nedegių absorbuojančių medžiagų (smėlio, žemės, vermikulito, diatomitinės žemės) pagalba į atliekoms skirtus indus.

Pasirūpinti, kad medžiagos nepatektų į kanalizaciją ar vandens telkinius.

Jei produktas užteršia didelius vandens plotus, upes ar telkinius, nustatyta tvarka iškviešti kompetentingus pareigūnus.

Surinktas atliekas utilizuoti naudojant statines pagal galiojančias taisykles (žr. 13 skyrių).

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Neutralizuoti šarminiu plovikliu, pavyzdžiui, natrio karbonato vandeniniu tirpalu ar panašiu.

Šiuo produktu užteršus dirvožemį, surinkti jį nusauginant inertiniu ir nedegiu absorbentu, o užterštą vietą gausiai plauti vandeniu.

Geriau valyti valikliu, vengti tirpiklių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Duomenų nėra

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Sandėliavimo patalpoms keliami reikalavimai taikomi visoms patalpoms, kuriose dirbama su mišiniu.

Jokiomis aplinkybėmis neleisti naudoti šiuos mišinius asmenims, sirgusiems astma, alergijomis ir (arba) reguliariai patiriantiems kvėpavimo sunkumų.

Dirbti su šiuo mišiniu jokiomis aplinkybėmis neleidžiama asmenims, patyrusiems odos jautrinimą.

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Po darbo būtinai plauti rankas.

Nusivilkite užterštą aprangą, prieš vėl ją naudojant – išskalbti.

Prieš einant į valgymo zoną nusivilkite užterštą aprangą ir nusiimti apsaugos priemones.

Istaigose, kurioje reguliariai dirbama su šiuo mišiniu, reikalingi avariniai dušai ir akių dušai.

Priešgaisrinė apsauga :

Naudoti gerai vėdinamose vietose.

Imtis priemonių, kad nesusidarytų ore degios ar sprogios koncentracijos ir vengti garų koncentracijos viršijančios poveikio darbe ribas.

Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.

Mišinys gali turėti elektrosstatinį krūvį: perpilant būtina įžeminti. Mūvėti antistatinius batus, o aprangą ir grindys turi būti laidūs elektrai.

Naudoti šį mišinį patalpose, kuriose nėra atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių, ir užtikrinti tinkamą elektrinės įrangos apsaugą.

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas atokiau nuo šilumos, kibirkšties šaltinių ir atviros liepsnos.

Nenaudoti prietaisų galinčių įskelti kibirkštis. Nerūkyti.

Neleisti įeiti pašaliniams asmenims.

Rekomenduojama įranga ir priemonės :

Apie asmens saugą žr. 8 skyrių.

Laikytis etiketėje nurodytų atsargumo priemonių ir darbo saugos reikalavimų.

Niekada neįkvėpti garų.

Vengti įkvėpti garų. Juos galinčias sukelti gamybos operacijas atlikti tam skirtame specialiaame aparate.

Įrengti garų ištraukimą išskyrimo vietoje ir bendrąjį patalpų vėdinimą.

Apsirūpinti kvėpavimo apsaugos aparatais ypatingiems trumpalaikiams darbams, taip pat gelbėjimo operacijoms.

Visais atvejais surasti išliejimo šaltinį

Draudžiama įranga ir priemonės :

Mišinio naudojimo vietoje draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti.

Neatidarinėti slėginių pakuočių.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti nuo 5 iki 25 ° C temperatūroje, sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje.

Laikyti tik originalioje talpoje.

Sandėliavimas

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą sausoje gerai vėdinamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių - nerūkyti.

Laikyti kuo toliau nuo uždegimo, šilumos šaltinių ar tiesioginės saulės.

Vengti elektrosstatinių krūvių kaupimosi.

Pakuotės

Visada laikyti gamintojo numatytoje pakuotėje.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Duomenų nėra

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

Profesinio poveikio ribos:

- Europos Sąjunga (2009/161/ES, 2006/15/EB, 2000/39/EB, 98/24/EB)

CAS	VME-mg/m ³ :	VME-ppm :	VLE-mg/m ³ :	VLE-ppm :	Pastabos :
7664-38-2	1	-	2	-	-
67-56-1	260	200	-	-	Peau

- ACGIH TLV (Amerikos higienos pramoninė vyriausybė konferencija, Slenkstinės ribinės vertės, 2010) :

CAS	TWA :	STEL :	Viršutinė riba :	Apibrėžimas :	Kriterijai :
111-30-8	-	-	0.05 ppm	-	-
67-63-0	200 ppm	400 ppm	-	-	-
7664-38-2	1 mg/m ³	3 mg/m ³	-	-	-
67-56-1	200 ppm	250 ppm	-	-	-

- Vokietija – AGW (BAuA – TRGS 900, 2010 06 21) :

CAS	VME:	VME:	Perteklius	Pastabos	
67-63-0	200 ml/m ³	500 mg/m ³	2(II)	DFG, Y	
67-56-1	200 ml/m ³	270 mg/m ³	4(II)	DFG, EU, H, Y	

- Belgija (2009 05 19 įsakymas, 2010) :

CAS	TWA :	STEL :	Viršutinė riba :	Apibrėžimas :	Kriterijai :
111-30-8	0.2 ppm	-	-	-	-

67-63-0	400 ppm	500 ppm	-	-	-
7664-38-2	1 mg/m3	2 mg/m3	-	-	-
67-56-1	200 ppm	250 ppm	-	-	-

- Prancūzija (INRS - ED984 :2008) :

CAS	VME-ppm :	VME-mg/m3 :	VLE-ppm :	VLE-mg/m3 :	Pastabo s:	TMP Nr. :
111-30-8	0.1	0.4	0.2	0.8	-	65.66
67-63-0	-	-	400	980	-	84
7664-38-2	0.2	1	0.5	2	-	-
67-56-1	200	260	1000	1300	(12)	84

- JK / WEL (Poveikio darbo vietoje ribos, EH40/2005, 2007) :

CAS	TWA :	STEL :	Viršutinė riba :	Apibrėžimas :	Kriterijai :
111-30-8	0.05 ppm	0.05 ppm	-	-	-
67-63-0	400 ppm	500 ppm	-	-	-
7664-38-2	1 mg/m3	2 mg/m3	-	-	-
67-56-1	200 ppm	250 ppm	-	-	-

- Šveicarija (SUVA 2009) :

CAS	VME-mg/m3:	VME-ppm:	VLE-mg/m3:	VLE-ppm:	Temps:	RSB:
111-30-8	0,21	0,05	0,42	0,1	4x15	S
67-63-0	500	200	1000	400	4x15	B
7664-38-2	1	-	2	-	4x15	-
5989-27-5	110	20	220	40	4x15	S
67-56-1	260	200	1040	800	4x15	RB

8.2. Poveikio kontrolė

Asmens apsaugos priemonės, pvz., asmens apsaugos įranga

Piktograma (-os), rodanti (-ančios), kad būtina dėvėti asmenines apsaugos priemones:



Naudoti asmens apsaugos įrangą, kuri yra švari ir buvo tinkamai prižiūrima.

Asmens apsaugos įrangą laikyti švarioje vietoje, atokiai nuo darbo zonos.

Niekada nevalgyti, negerti ir nerūkyti naudojant. Nusivilkti užterštą aprangą, prieš vėl ją naudojant – išskalbti. Užtikrinti pakankamą ventilaciją, ypač uždarose patalpose.

- Akių / veido apsauga

Vengti patekimo į akis.

Naudoti akių apsaugos priemones apsaugančias nuo skysčio pliūpsnių

Prieš darbą reikia užsidėti apsauginius akinius su apsauginiais kraštais pagal standartą EN 166.

Kilus dideliame pavojui, apsaugoti veidą veido skydeliu.

Įprastiniai akiniai nelaikomi apsauga.

Jei darbo metu galimas dirginančių garų poveikis, kontaktinius lęšius nešiojantiems asmenims rekomenduojama naudoti oftalmologinius akinius.

Įstaigose, kurioje reguliariai dirbama su šiuo produktu, reikalingi avariniai dušai.

- Rankų apsauga

Naudoti tinkamas apsaugines pirštines, atsparias cheminėms medžiagoms pagal standartą EN 374.

Pirštines reikia rinktis atsižvelgiant į naudojimo būdą ir darbo trukmę darbo stotyje.

Apsauginės pirštines reikia rinktis atsižvelgiant į jų tinkamumą konkrečioje darbo stotyje: kitus cheminius produktus, su kuriais galima susidurti, reikiamas fizinės apsaugos priemones (apsauga nuo įpjovimo, pradūrimo, karščio), reikiamą veiksmų laisvės lygį.

Rekomenduojamų pirštinių tipai :

- Natūralus lateksas
- Nitrilo guma (butadieno-akrilonitrilo kopolimero kaučiukas (NBR))
- PVC (polivinilchloridas)
- Butilo kaučiukas (izobutileno-izopreno kopolimeras)

Rekomenduojamos savybės:

- Nepalaidžios pirštinės pagal standartą EN 374

- Kūno apsauga

Saugotis patekimo ant odos.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

Tinkamas apsauginių drabužių tipas :

Didelio išteklėjimo atveju vilkėti skysčiams nepalaidžią apsauginę aprangą nuo cheminių pavojų (3 tipo) pagal EN 14605, kad būtų išvengta sąlyčio su oda.

Kilus taškymosi pavojui, vilkėti apsauginę aprangą nuo cheminių pavojų (6 tipo) pagal EN 13034, kad būtų išvengta sąlyčio su oda.

Vilkėti tinkamą apsauginę aprangą, ypač prijuostę ir batus. Šie aprangos elementai turi būti gerai prižiūrimi ir valomi po naudojimo.

Darbuotojų vilkima darbinė apranga turi būti reguliariai skalbiama.

Po sąlyčio su produktu reikia plauti visas užterštas kūno dalis.

- Kvėpavimo takų apsauga

Saugotis įkvėpti garų.

Jei ventiliacija nepakankama, naudoti tinkamą kvėpavimo aparatą.

Jei darbuotojai susiduria su koncentracijomis, viršijančiomis profesinio poveikio ribas, jie turi naudoti tinkamą patvirtintą kvėpavimo takų apsaugos priemonę.

Dujų ir garų filtras (-ai) (sudėtiniai filtrai) pagal standartą EN 14387 :

- A1 (rudas)

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Bendroji informacija:

Būsena :	skystis
Color:	gintaro geltonumo.
Odour:	Aldehidų.

Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką :

pH :	3.50 .
	lengvai rūgštinis
Plūpsnio temperatūra :	58.50 °C.
Garų slėgis :	netaikomas
Tankis :	1.010 - 1.040
Tirpumas vandenyje :	Skiedžiamas.

9.2. Kita informacija

Duomenų nėra

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas

Duomenų nėra

10.2. Cheminis stabilumas

Šis mišinys yra stabilus rekomenduojamomis krovos ir sandėliavimo sąlygomis, nurodytomis 7 skyriuje.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Duomenų nėra

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengti bet kokių ugnį galinčių sukelti aparatų arba kaistančių metalinių paviršių (degiklių, elektrinių lankų, krosnelių ir pan.).

Vengti :

- elektrostatiinių krūvių kaupimosi
- kaitinimo
- karščio
- liepsnų ir karštų paviršių
- užšalimo

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Saugoti nuo :

- bazių

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Dėl šiluminio skilimo gali išsiskirti / susidaryti :

- anglies monoksidas (CO)
- anglies dioksidas (CO2)

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Prarijus kenksmingas.

Įkvėpus kenksmingas.

Gali lemti negrįžtamąjį odos žalojimą; t. y. matomą epidermio ir dermio nekrozę po nuo trijų minučių iki vienos valandos truncančio poveikio.

Ėsdinimo reakcijai būdingos opos, kraujavimas, kraujingi šašai, o stebėjimo pabaigoje, praėjus 14 dienų – odos nubalimas, ištisos nuplikimo sritys ir randai.

Galimas kvėpavimo takų dirginimas kartu su tokiais simptomais kaip kosėjimas, dusimas ir kvėpavimo sunkumai.
Gali sukelti kvėpavimo takų jautrumo padidėjimą, o padariniai pasireiškia kaip astma, rinitas / konjunktyvitas arba alveolitas.
Patekus ant odos gali sukelti alerginę reakciją.

11.1.1. Medžiagos

Toksikologinių duomenų apie šias medžiagas nėra.

11.1.2. Mišinys

Toksikologinių duomenų apie šį mišinį nėra.

Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas :

Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.

IARC (Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros) monografija (-os) :

CAS 67-63-0 : IARC Grupė 3 : Agentas nėra klasifikuojami pagal kancerogeniškumą žmonėms.

CAS 5989-27-5 : IARC Grupė 3 : Agentas nėra klasifikuojami pagal kancerogeniškumą žmonėms.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Labai toksiška vandens organizmams.
Neleisti produktui patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

12.1. Toksiškumas**12.1.1. Medžiagos**

Medžiagos, priskiriamos 1 ūmaus toksiškumo kategorijai :

COMPOSÉS DE L'ION AMMONIUM QUATERNAIRE, BENZYLALKYL EN C12-16 DIMÉTHYLES, CHLORURES (CAS: 68424-85-1)

Toksiškumas vėžiagyviams :

Poveikio trukmė : 48 h

CE50 = 0.016 mg/l

Rūšis: Daphnia magna

12.1.2. Mišiniai

Duomenų apie šio mišinio toksiškumą vandens aplinkai nėra.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Lengvai biologiškai skaidoma.

Biologinis skaidumas : 82% (10 dienų).

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Duomenų nėra

12.4. Judumas dirvožemyje

Duomenų nėra

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Duomenų nėra

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Duomenų nėra

Vokietijos taisyklės dėl pavojaus vandeniui klasifikacijos (WGK) :

WGK 3 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : labai pavojinga vandeniui.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Tinkamą mišinio ir (arba) jo talpyklos atliekų utilizavimą reikia nustatyti pagal Direktyvą 2008/98/EB.

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Neišleisti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

Atliekos :

Atliekų tvarkymas atliekamas nekeliant pavojaus žmonių sveikatai, nekenkiant aplinkai ir ypač be rizikos vandeniui, orui, dirvožemiui, augalams arba gyvūnams.

Perdirbti ar šalinti atliekas pagal veikiančius įstatymus, pageidautina per oficialų atliekų surinkėją ar kompaniją.

Neteršti atliekomis dirvožemio ar vandens, nemesti atliekų į aplinką.

Užterštos pakuotės :

Visiškai ištuštinti pakuotę. Išsaugoti etiketę ant pakuotės.

Atiduoti įgaliotam atliekų tvarkytojui.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Vežti produktą sutinkamai su vežimo keliais ADR, geležinkeliu RID, jūra IMDG ir oro transportu ICAO/IATA dokumentų sąlygomis (ADR 2011 - IMDG 2010 - ICAO/IATA 2012).

14.1. JT numeris

3265

14.2. JT teisingas krovinių pavadinimas

UN3265=CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

(composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en c12-16 diméthyles, chlorures, glutaral)

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

- Klasifikavimas :



8

14.4. Pakuotės grupė

III

14.5. Pavojus aplinkai

- Aplinkai pavojinga medžiaga :

**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams**

ADR/RID	Klasė	Kodas	Grupė	Etiketė	Aprašymas	LQ	Sąlygos	EQ	Kat.	Tunelis
	8	C3	III	8	80	5 L	274	E1	3	E
IMDG	Klasė	2°Etiketė	Pak.gr.	LQ	EMS	Sąlygos.	EQ			
	8	-	III	5 L	F-A,S-B	223 274	E1			
IATA	Klasė	2 Etiketė	Grupė	Keleivini s	Keleivini s	Cargo	Cargo	pastaba	EQ	
	8	-	III	852	5 L	856	60 L	A3 A803	E1	
	8	-	III	Y841	1 L	-	-	A3 A803	E1	

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Duomenų nėra

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

- Ypatingos nuorodos :

Duomenų nėra

- Biocidinių produktų ženklavimas etiketėmis (reglamentai 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 ir Direktyva 98/8/EB) :

Pavadinimas	CAS	%	TP
COMPOSÉS DE L'ION AMMONIUM QUATÉNAIRE, BENZYLALKYL EN C12-16 DIMÉTHYLES	6852-85-1	327.50 g/kg	03 04
CHLORURES			
GLUTARAL	111-30-8	100.00 g/kg	03 04

- Vokietijos taisyklės dėl pavojaus vandeniui klasifikacijos (WGK) :

Vokietija : WGK 3 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws)

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Duomenų nėra

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Nežinodami naudotojo darbo sąlygų, šiame saugos duomenų lape pateikėme informaciją, kurią parengėme remdamiesi mūsų dabartinėmis žiniomis ir nacionaliniais bei bendrosios įstatymais.

Mišinio negalima naudoti kitaip nei nurodyta 1 skyriuje prieš tai negavus rašytinių darbo nurodymų.

Visais atvejais naudotojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi teisinių reikalavimų ir vietos įstatymų.

Šiame saugos duomenų lape pateiktą informaciją reikia laikyti su mišiniu susijusių saugos reikalavimų aprašu, o ne jo savybių garantija.

Pagal direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB su pakeitimais.

Pavojaus simboliai :



Ardanti (ėsdinanti)



Aplinkai pavojinga

Sudėtyje yra :

603-001-00-X

METHANOL

605-022-00-X

GLUTARAL

EC 270-325-2

COMPOSÉS DE L'ION AMMONIUM QUATERNAIRE, BENZYLALKYL EN C12-16 DIMÉTHYLES, CHLORURES

Rizikos nuoroda :

R 50

Labai toksiškas vandens organizmams.

R 42/43

Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda.

R 20/21/22

Kenksmingas įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

R 34

Nudegina.

Saugos nuoroda :

S 23

Ne pas respirer les vapeurs.

S 26

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

S 36/37/39

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.

S 45

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).

S 61

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

S 38

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

S 60

Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.

S 9

Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

S 57

Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

H, EUH ir R nuorodų, nurodytų 3 skyriuje, pavadinimas :

H225	Labai degūs skystis ir garai.
H226	Degūs skystis ir garai.
H301	Toksiška prarijus.
H302	Kenksminga prarijus.
H311	Toksiška susilietus su oda.
H312	Kenksminga susilietus su oda.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H331	Toksiška įkvėpus.
H334	Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.
H336	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H370	Kenkia organams .
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
R 10	Degus.
R 11	Labai degus.
R 21/22	Kenksmingas susilietus su oda ir prarijus.
R 22	Kenksmingas prarijus.
R 23/24/25	Toksiškas įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.
R 23/25	Toksiškas įkvėpus ir prarijus.
R 34	Nudegina.
R 36	Dirgina akis.
R 38	Dirgina odą.
R 39/23/24/25	Toksiškas: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.
R 42/43	Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda.
R 43	Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
R 50	Labai toksiškas vandens organizmams.
R 50/53	Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

R 67

Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

Santrumpos :

ADR : Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.

IMDG : tarptautiniai jūra gabenami kroviniai.

IATA : Tarptautinė oro transporto asociacija.

ICAO : Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

RID : Pavojingų krovinių tarptautinio gabenimo geležinkeliais taisyklės.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (pavojus vandeniui klasė).

GHS02 : liepsna

GHS05 : korozija

GHS07 : šauktukas

GHS08 : pavojai sveikatai

GHS09 : aplinka

Nacionalinis maisto ir veterinarijos
tyrimų institutas
SUDERINTA
Veterinarinio biocidinio - 22
produkto autorizacijos liudijimo
Nr. AL-31 (LT/ABPV/2014/0060)
priedas Nr.3

Veterinarinio biocidinio produkto naudojimo instrukcija

VIROCID, skystis

Virocid yra 3 tipo veterinarinis biocidinis produktas

Paskirtis: Gyvūnų laikymo vietoms, įrengimams ir transporto priemonėms dezinfekuoti.

Veiklosios medžiagos: 1 l yra: 170,6 g ketvirtinių amonio junginių, benzil-C12-16-alkildimetil-, chloridų (CAS Nr.68424-85-1, EB Nr.270-325-2), 78,0 g didecildimetilamonio chlorido (CAS Nr. 7173-51-5, EB Nr. 230-525-2), 107,25 g glutaralio (CAS Nr. 111-30-8, EB Nr. 203-856-5).

Skirtas tik profesionaliems naudotojams. Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudojimą visada perskaitykite produkto etiketę, instrukciją ir saugos duomenų lapą.

Produktas veikia virusus, mikroskopinius grybus bei jų sporas ir bakterijas.

Naudojimas: Nedezinfekuoti esant patalpoje gyvūnams.

Prieš naudojant visi paviršiai turi būti kruopščiai nuvalyti.

- 0,5 % (1:200) tirpalas veikia visus virusus.
- 0,25 % (1:400) tirpalas veikia visas bakterijas, mikroskopinius grybus, pelėsius ir mieles.
- 0,25 % (1:400) tirpalas dezinfekuoti įrankiams, fermų įrangai ir dirbtinio sėklinimo įrangai dezinfekuoti.
- 0,5 % (1:200) tirpalas batams ir ratams dezinfekuoti (tirpalą reikia reguliariai keisti).

Gali būti purškiama 0,25% – 0,5 % darbinio tirpalu (1:400 – 1:200);

Gali būti naudojama putų pavidalu (su putų generatoriumi).

Gali būti naudojama rūko pavidalu: 1 l Virocid praskiedžiamas 3 l vandens, apdorojama 1000 m³, ekspozicijos laikas – 15 min.

Paviršiams išdžiūvus ir gerai išvėdinus patalpas galima įkelti gyvūnus.

Neatidėliotina informacija apsinuodijus. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, tel.:+370 5 236 20 52 arba +370 687 53378. www.tox.lt

Veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos Nr. LT/ABPV/2014/0060

Autorizacijos liudijimo turėtojas ir gamintojas: CID LINES NV, Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper, Belgija. Tel.:+3257217877, Fax: +3257217879.



VIROCID

Saugos duomenų lapas (pagal reglamentą 1907/2006/EB - REACH) VIROCID	1 lapas iš 5 lapų Pildymo data 2007/11/28 Paskutinio peržiūrėjimo data 2007/01/17
--	---

Gamintojas:

CID LINES NV/SA
Waterpoorstraat, 2
B-8900 Ieper Belgique-Belgija
Tel: +032 57 21 78 77
Fax: +32 57 21 78 79

Tiekėjas

UAB Vetfarmas
Gedimino g. 42
LT-56126 Kaišiadorys, Lietuva
Tel: +370 346 67626
Fax: +370 346 67625
Vetfarmas@is.lt; www.vetfarmas.lt

Telefonas skubiai informacijai suteikti:

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro telefonas (8-5) 236 2052.

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS

Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas**Virocid****Kiti pavadinimai (sinonimai):**

dezinfekantas

Paskirtis: veterinarinės higienos tikslams, įskaitant produktus, kurie naudojami gyvūnų auginimo ir laikymo vietose bei transportavimo priemonėse.

Gamintojas:

CID LINES NV/SA
Waterpoorstraat, 2
B-8900 Ieper Belgique-Belgija
Tel: +032 57 21 78 77
Fax: +32 57 21 78 79

Tiekėjas:

UAB Vetfarmas
Gedimino g. 42
LT-56126 Kaišiadorys, Lietuva
Tel: +370 346 67626
Fax: +370 346 67625
Vetfarmas@is.lt; www.vetfarmas.lt

2. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO GALIMI PAVOJAI

- | | |
|------------------------------------|--|
| Pavojai, susiję su žmonių sveikata | : gali sudirginti įkvėpus ar esant kontaktui su oda. |
| Labiausiai vengti | : garų įkvėpimo; odos ir akių kontakto. |
| Dažniausi požymiai naudojant | |
| - įkvėpus | : kosulys; gerklės perštėjimas; respiracinės sistemos korozija. |
| - esant kontaktui su oda | : paraudimas, skausmas; nudegimai. |
| - esant akių kontaktui | : paraudimas, skausmas; pablogėjęs matomumas; deginimo pojūtis; akių pažeidimo rizika. |
| - nurijus | : pilvo skausmai, svaigimas; deginimo pojūtis. |

3. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Produktas yra pavojingas gyvybei, nes sudėtyje turi pavojingų cheminių medžiagų.

Cheminis pavadinimas	Koncentracija (g/l)	CAS Nr./EINECS Nr./EC indeksas	Pavojingumo simbolis	Rizikos frazės
Alkildimetilbenzilamoniumchloridas	170,6 g/l	68424-85-1/270-325-2/ -----	Xn; C; N	22-34-50
Izopropanolis	146,3 g/l	67-63-0/200-661-7/603-117-00-0	F; Xi	11-36-67
Gliutaraldehidai	107,3 g/l	111-30-8/203-856-5/605-022-00-X	T; C; N	23/25-34-42/43-50
Didecildimetilamonium chloridas	78 g/l	7173-51-5/230-525-2/612-131-00-6	C; Xn	22-34

simbolių reikšmės: Xi - Dirginantis; Xn – Kenksmingas; N – Aplinkai pavojingas; C – Ardantis (Ėsdinantis); F – Labai degi

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Cheminės medžiagos, preparato patekimo į organizmą būdas:

- | | |
|-----------|---|
| - įkvėpus | : užtikrinti kvėpavimą grynu oru; atsiradus kvėpavimo sutrikimams, suteikti medicininę pagalbą. |
|-----------|---|

Saugos duomenų lapas (pagal reglamentą 1907/2006/EB - REACH) VIROCID	2 lapas iš 5 lapų Pildymo data 2007/11/28 Paskutinio peržiūrėjimo data 2007/01/17
--	---

- patekus ant odos:

greitai nuimti drabužius, ant kurių pateko preparatas, gerai nuplauti visą neapsaugotą odą su vandeniu ir muilu, po to perplauti su šiltu vandeniu. Atsiradus dirginimo požymiams nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.

- patekus į akis:

nedelsiant praplauti akis su daug vandens ir tuoj pat kreiptis į oftalmologą.

- prarijus:

skalauti burną; neskatinėti vėmimo dėl korozijos efekto. Tuoj pat kreiptis į gydytoją.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Degumas:

nedegus.

Gesinimo priemonės:

gali būti naudojamos visos gaisro gesinimo priemonės.

Esant gaisro pavojui:

naudoti vandens srovę arba vandens garus, siekiant atvėsinti karščio paveiktus kontainerius.

Pavojų sukelianti aplinka:

esant aukštai temperatūrai gali išsiskirti didelis kiekis toksiškų dujų.

aisro atveju:

gaisro lauke būtina dėvėti tinkamas apsaugos priemones, įskaitant ir respiratorius.

Specialios procedūros:

vykdyti visas atsargumo sąlygas gesinant gaisrą, kilusį dėl cheminių medžiagų; vengti (saugoti) gesinamo vandens patekimo į aplinką.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Asmeninės apsaugos priemonės:

aprūpinti valymo procedūras atliekančius asmenis tinkamomis apsaugos priemonėmis; privaloma užsidėti respiracines priemones.

Aplinkosaugos priemonės:

lokalizuoti išsiliejusį produktą iki jam patenkant į vandens telkinius, kanalizacijos sistemas; patekus produktui į vandens telkinius ar kanalizacijos sistemas, būtina pranešti atitinkamoms valstybinėms ir vietinėms institucijoms.

Išsiliejus ir/arba nutekėjus:

kuo galima greičiau išvalyti bet kokius išsiliejimus, naudojant absorbuojančią medžiagą sugerti skysčiui. Atskiesti liekanas ir praplauti. Tinkamai atsikratyti praplautu vandeniu.

7. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Saugus tvarkymas ir sandėliavimas:

tinkamai naudoti pagal pramonines higienos ir saugaus naudojimo procedūras.

Sandėliavimas:

laikyti sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje; saugoti nuo užšalimo; laikyti temperatūroje ne aukštesnėje nei 50 °C.

Tvarkymas:

esant kontakto galimybei su akimis ar oda, dėvėti tinkamas apsaugos priemones; gerai praplauti rankas ir kitas neapsaugotas odos plotus su muilu ir šiltu vandeniu prieš valgant, geriant ar rūkant ir prieš darbo pabaigą.

8. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA

Asmeninės apsaugos priemonės

- kvėpavimo takų apsauga:

jei darbo metu išsiskiria toksiškos dujos ir darbuotojai yra jų veikiami, būtina naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones, kaip izoliuojančias dujokaukes ir izoliuojančius kvėpavimo aparatus.

- rankų apsauga:

pirštinės.

- odos apsauga:

esant odos kontakto ar užteršimo galimybei, būtina dėvėti apsauginius drabužius.

- akių apsauga:

dėvėti apsauginius akinius, jeigu yra galimybė produktui patekti į akis.

- nurijimo apsauga:

naudojimo metu ne valgyti, negerti, nerūkyti.

Specialūs nurodymai higienai:

užtikrinti gerą ištraukiamąją ar bendrą patalpos ventiliaciją, kad sumažinti dulkių ir/arba garų koncentraciją.

Poveikio kontrolė:

Izopronolis: TLV[©] – TWA [mg/m³]: 983

Izopronolis: TLV[©] – TWA [ppm]: 400

Gliutaraldehidai: TLV[©] – TWA [ppm]: 0,2

Gliutaraldehidai: TLV[©] – TWA [mg/m³]: 20

9. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Pavidalas:

skystis.

Spalva:

skaidri, ruda.

Kvapas:

aldehidai.

pH vertė:

3-5

Saugos duomenų lapas
(pagal reglamentą 1907/2006/EB - REACH)
VIROCID

3 lapas iš 5 lapų
Pildymo data 2007/11/28
Paskutinio peržiūrėjimo data 2007/01/17

Užšalimo laipsnis:

- 10 °C

Virimo laipsnis:

93 °C

Tankis:

ca. 1,005 kg/l

Tašumas:

nėra.

Tirpumas: visiškai tirpus.
 Plūpsnio temperatūra [°C]: 44
 Savaiminis užsiliepsnojimas [°C]: nėra.

10. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Pavojingas produkto įrimas: nenustatyta.
 Pavojingos reakcijos: vengti kontakto su: stipriomis rūgštimis, stipriomis oksiduojančiomis medžiagomis.
 Pavojingos savybės: normaliose sąlygose nėra.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

Labai toksiškas: sukelia akių ir odos koroziją.
 Ūmus toksiškumas bandomiesiems gyvūnams
 - žiurkei prarijus LD₅₀ [mg/kg]: 1070
 - triušiu per odą LD₅₀ [mg/kg]: > 2000
 - žiurkei įkvėpus LC₅₀ [mg/kg]: nėra duomenų.
 Dirginimas: gali sukelti dirginimą nurijus arba esant kontaktui su oda.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Ekotoksiškumas (toksiškumas vandens, dirvožemio organizmams, kitiems gyvūnams ir augalams)
 - LC₅₀ – 96 valandos – žuvis [mg/l]: 1 -10
 - EC₅₀ – 48 valandos – dafnija magna [mg/l]: 1 -10
 - CE₅₀ – 48 valandos – dafnija magna [mg/l]: 1 -10
 - COD – dydis [mg/l]: nėra duomenų.
 - BOD₅ – dydis [mg/l]: nėra duomenų.
 WGK rūšis (Vokietija): 2
 Duomenys apie kitus poveikius: šio produkto sudėtyje yra pavojingi komponentai aplinkai. Biodegradacinis.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Atliekų tvarkymas: atliekų neišmesti į aplinką – vengti išleidimo į aplinką. Cheminės medžiagos, preparato atliekų, užterštų pakuočių šalinimo būdai – deginimas, utilizacija, šalinimas sąvartyne ir kt. šalinti saugiu būdu, pagal vietinius/nacionalinius reikalavimus (taisykles).

14. GABENIMO INFORMACIJA



Pavojingumo simbolis ir pavadinimas: Sukeliantis koroziją
 Pavadinimas pagal važtaraštį: UN 1760 korozinis skystis, N.O.S. (Alkildimetilbenzilamoniumchloridas, Gliutaraldehidai), 8, III
 JT klasifikacijos numeris: 1760
 H.I. Nr.: 80
 ADR/RID: grupė – III; klasė - 8
 IMO-IMDG kodas: klasė – 8
 EMS Nr. 8 -15
 JT pakuotės grupė: III

15. TEISINĖ REGLAMENTACIJA IR INFORMACIJA, NURODYTA MEDŽIAGOS AR PREPARATO ETIKETŲJE

Saugos duomenų lapas (pagal reglamentą 1907/2006/EB - REACH) VIROCID	4 lapas iš 5 lapų Pildymo data 2007/11/28 Paskutinio peržiūrėjimo data 2007/01/17
--	---

Teisės norminiai aktai, reglamentuojantys cheminės medžiagos, preparato klasifikaciją, ženklimą, naudojimo ribojimą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkoje, atliekų tvarkymą ir kt.
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 patvirtinta Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklavimo tvarka (Žin., 2001, Nr. 16-509, Žin., 81-3501, Žin., 2003, Nr. 81.);
 Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 patvirtintos Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklės (Žin., 2002, Nr. 50-1927; 2004, Nr. 76-2630, Nr. 96-3551; 2005, Nr. 94-3504.);
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 687 patvirtinti Saugos duomenų laporeikalavimai ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarka;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 645/169 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 23: 2001 „Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai“ (Žin., 2001, Nr. 110-4008);

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-769 patvirtintas Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir biologinių medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašas (Žin., 2004, Nr. 7-157);

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406 patvirtinti Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksmų darbe nuostatai ir Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai (Žin., 2001, 62-2396);

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1998 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 77 patvirtinti Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai (Žin., 1998, Nr. 43-1188);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 599 patvirtinta Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarka (Žin., 2002, Nr. 115-5161);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 272/1998 patvirtintos Bendrosios pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimo taisyklės (Žin., 2001, Nr. 85-2968), 1999, Nr. 31-896); Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3016; 2005, Nr. 84-3111);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 68-2381);

Lietuvos Respublikos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2001, Nr. 85-2968);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 patvirtintos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 2002, Nr. 81-3503);

Europos Sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) (Žin., 2003, Nr. 46);

Pavojingų krovinių gabenimo ro-ro tipo laivais pagal Tarptautinį jūrą gabenamų pavojingų krovinių kodeksą (IMDG kodeksą), pavojingų krovinių tarptautinio gabenimo geležinkeliais taisyklių (RID) ir Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) reikalavimus supratimo memorandumas (Žin., 2002, Nr. 40-1470).

Informacija, nurodyta cheminės medžiagos preparato pakuotės (taros) etiketėje.

Virocid, dezinfekcinis skystis

Rizikos frazės:

R10 degus; R20/21/22 Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus; R34 – sukelia nudegimus; R42/43 Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda; R50 Labai toksiška vandens organizmams.

Saugos frazės:

S2 Saugoti nuo vaikų; S13 Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro; S20/21 naudojant nevalgyti, negerti, nerūkyti; S23 neįkvėpti dujų/garų/purslų;

Saugos duomenų lapas
(pagal reglamentą 1907/2006/EB - REACH)
VIROCID

5 lapas iš 5 lapų
Pildymo data 2007/11/28
Paskutinio peržiūrėjimo data 2007/01/17

S26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją; S28 patekus ant odos, nedelsiant gausiai nuplauti su vandeniu; S35 Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos; S36/37/39 Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones; S45 Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę); S60 šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos; S61 Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais)).

16. KITA INFORMACIJA

Kita informacija:

Rizikos frazės:

Būtinai pavojaus simboliai ant pakuotės:

Nurodymai naudojimui pateikti preparato etiketėje, naudojimo instrukcijoje.
:R20/21/22 Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus; R34 Nudegina; R43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda; R50 Labai toksiška vandens organizmams. ardantis (ėsdinantis); pavojingas aplinkai.



Aplinkai
pavojingas



Ardantis
(Ėsdinantis)

Būtinios rizikos frazės ant pakuotės:

R11 labai degus; R22 kenksmingas prarijus; R23/25 Toksiška įkvėpus ir prarijus; R34 Nudegina; R36 Dirgina akis; R42/43 Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda; R50 Labai toksiška vandens organizmams; R67 Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

Pataba: Informacija, pateikta šiame saugos duomenų lape, yra traktuojama kaip teisinga informacijos paskelbimo metu. Garantijos dėl šiame lape pateiktų duomenų ir informacijos užbaigtumo nėra. Čia pateikta informacija yra tik nurodymai saugiam darbui, naudojimui, perdirbimui, sandėliavimui, atliekų tvarkymui. Ji negali būti laikoma garantiniu lapu ar kokybės pažymėjimu. Informacija tinka tik specifinei medžiagai ir gali netikti, jei ši medžiaga naudojama

su kitomis medžiagomis ar naudojama kitaip, nei nurodyta šiame lape. UAB Vetfarmas nepriima jokios atsakomybės dėl avarių ar nelaimingų atsitikimų, kilusių dėl neteisingo naudojimo, eksploatavimo ar rekomenduotų taisyklių nesilaikymo.

3 PRIEDĖLIS. PAV ataskaitos derinimas



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311,
el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2017-12-08 08:27:06

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2057475
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2016-06-02
Kupiškio r. sav., Šimonių sen., Nociūnų k.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Kupiškio r. sav., Šimonių sen., Nociūnų k.
Unikalus daikto numeris: 4400-4219-7193
Žemės sklypo kadastro numeris ir
kadastro vietovės pavadinimas: 5757/0009:115 Šimonių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio
Žemės sklypo naudojimo būdas: Specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių,
medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 6.9872 ha
Kelių plotas: 0.0585 ha
Užstatyta teritorija: 6.5385 ha
Vandens telkinių plotas: 0.1032 ha
Kitos žemės plotas: 0.2870 ha
Nusausintos žemės plotas: 6.9774 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 37.7
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 4403 Eur
Žemės sklypo vertė: 2752 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 8820 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-04-06
Vidutinės rinkos vertės nustatymo
būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-04-05

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)

Įrašas galioja:

Nuo 2016-06-06

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,
a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2016-06-06

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. Servitutas - teisė tiesti, naudoti požemines, antžemines
komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)
Plotas: 0.0585 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-06-06

6.2. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis
(tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)
Plotas: 0.0585 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-06-06

7. Juridiniai faktai:

7.1. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė Zujų paukštynas, a.k.
183131338
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-09-15 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr.
22SŽN-179-(14.22.55)
2017-07-03 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 22SŽN-90-
(14.22.55.)
Plotas: 6.9872 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-07-18
Terminas: Nuo 2016-09-15 iki 2066-09-15

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1. XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos
tinklų ir įrenginių apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-383-(14.22.110.)
Plotas: 0.0314 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-09

9.2.
Daiktas: XXIX. Paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos
juostos
žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-383-(14.22.110.)
Plotas: 0.2089 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-09

9.3.
Daiktas: XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos
žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-383-(14.22.110.)
Plotas: 0.2089 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-09

9.4.
Daiktas: II. Kelių apsaugos zonos
žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-383-(14.22.110.)
Plotas: 0.6062 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-09

9.5.
Daiktas: XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai
žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-383-(14.22.110.)
Plotas: 6.9774 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-09

9.6.
Daiktas: VI. Elektros linijų apsaugos zonos
žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-383-(14.22.110.)

Plotas: 0.4523 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-09

9.7. XVII. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)
Plotas: 0.0003 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-06-06

9.8. I. Ryšių linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)
Plotas: 0.055 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-06-06

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2017-04-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-383-(14.22.110.)
Plotas: 6.9872 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-09

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ARMANTAS PETRAVIČIUS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-03-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1878
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-09

10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4219-7193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-05-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2016-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 22SK-356-(14.22.110.)
Plotas: 6.9872 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-06-06

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra


12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2017-12-08 08:27:06

Sklypo plotas 69872 m²

Linijų anotacijų lentelė	
Gretimybės	Atstumas
1-2	5.34
13-14	16.30
14-15	8.09
17-1	14.16
18-19	9.99
19-20	11.00
20-21	10.00
21-18	11.01



Vi Reģistrā centro Panevėžio filialas
Vyresnjoji kadastrinė specialistė Rasa Dangevickienė
(parafas) (parašas) (vardas, pavardė)

IŠNAŠA M 1:500

Kadastro:	vietovė	Šimonių	blokas	sklypas
Žemės sklypo kadastro Nr.		5 7 5 7	0 0 0 9	115

Gatvė, namo Nr.	–
Kaimas (miestelis)	Nociūnų kaimas
Seniūnija	Šimonių seniūnija
Miestas (rajonas)	Kupiškio rajonas
Apskritis	Panevėžio

Gretimybė	Gretimio žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-5	5757/7001:0001	kelias Nr. 175
5-7		LV2F
7-8	5757/0009:0286	
8-9		LV2F
9-14	5757/0009:0286	
14-17-1		6 m kelias
18-21-18		LV2F

Naudojamas plotas							
Privati				Valstybinė			
atskirai		bendrai		atskirai		bendrai	
ind.	m²	ind.	m²	ind.	m²	ind.	m²
							69872

Su paženklintomis vietovėse žemės sklypo ribomis, aprašytomis 2016 m. gegužės mėn. 17 d. žemės sklypo paženklinio-parodymo akte, ir nustatytu plotu sutinku: Žemės savininkas (naudotojas):


LIETUVOS RESPUBLIKA
(vardas, pavardė) (parašas) (data)

..... Nacionālās Zemēs tarmas priekšm.
Kupškie slyņaus

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
.....**Kupiškio**.....skyrius
Patikrino:
SUDERINTA:
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)
Austra Uldukiene A.V. (jeigu reikalavimas turėti antspaudą nustatytas įstatymuose)

VŽF VALSTYBĖS ĮMONĖS VALSTYBĖS ŽEMĖS FONDAS
KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Vyr. specialistė	<i>[Signature]</i>	Ieva Petruškevičiūtė	2016-06-17



Mastelis 1:5000



00	Adreso numeris
000	Žemės sklypo numeris
000000	Kadastro bloko numeris


-  Savivaldybės riba
-  Kadastro vietovės riba
-  Kadastro bloko riba
-  Inžineriniai statiniai

 Geodeziškai matuoti sklypai
 Preliminariai matuoti sklypai
 Koreguotini sklypai

4 PRIEDĖLIS. Rekomenduojama sanitarinė apsaugos zona



Mastelis 1:5000



Atspausdinta: 2018-01-04 09:57:21
Vykdytojas: DARIUS PRATAŠIUS

--- Rekomenduojamos SAZ ribos

00
000
00000000

Adreso numeris
Žemės sklypo numeris
Kadastro bloko numeris

	Savivaldybės riba
	Kadastro vietovės riba
	Kadastro bloko riba
	Inžineriniai statiniai

 Geodeziškai matuoti sklypai
 Preliminariai matuoti sklypai
 Koreguotini sklypai